



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1/1

.....
pieczęć zamawiającego

.....
nazwa i adres wykonawcy

.....

.....

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 54/2018r.

1. Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe Budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, ul. Powstańców Wielkopolskich 9 i ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie w imieniu, których występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oddzielnie dla każdego budynku oferty na : wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczeń węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, ul. Powstańców Wielkopolskich 9 i ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji budowlanych pomieszczeń węzłów ciepłny w budynkach mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, Powstańców Wielkopolskich 11w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym na rysunkach budowlanych i przedmiarach robót.
Zakres podstawowych robót dla adoptowanych pomieszczeń na węzły ciepłne obejmuje:
 1. Wyburzenie ścianek działowych i zlikwidowanie drzwi wejściowych do piwnicy lokatorskiej (dot. węzła bud. Powst. Wielkopolskich 4)
 2. Wybudowanie nowych ścianek z płytek gazobetonowych (dot. węzła bud. Powst. Wielkopolskich nr 4 i nr 9).
 3. Wykucie w ścianie zewnętrznej otworu i obsadzenie okienka pcv (dot. węzła bud. Powst. Wielkopolskich nr 9).
 4. Zdemontowanie istniejących instalacji węzła za wyjątkiem instalacji ciepłej wody.
 5. Wymianę lub zamontowanie nowych drzwi stalowych EI 30 do pomieszczenia węzła.
 6. Wykonanie wentylacji nawiewnej kanał „zetowy” z rur pvc o śr. 160.
 7. Wykonanie wentylacji wywiewnej wykorzystując istniejący kanał wentylacyjny.
 8. Wybudowanie studni schładzającej o śr. 800 gł. 1,0 m z zasuwą burzową oraz włazem żeliwnym o śr. 600 typu lekkiego.
 9. Włączenie studni schładzającej rurociągiem pvc dn 110 mm do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej.
 10. Zamontowanie kratki ściekowej z rusztem ze stali nierdzewnej i podłączeniem do studni schładzającej.
 11. Zamontowanie zlewu z odpływem i wykonaniem doprowadzenia wody zimnej z montażem zaworu antyskażeniowego, wodmierza dn 15 mm i zaworu czerpalnego dn 15 mm.
 12. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów i wykonanie nowych tynków.
 13. Malowanie ścian do wysokości lamperii i sufitów farbami emulsyjnymi.
 14. Malowanie ścian lamperii do wysokości 1,8 mm farbami olejnymi zmywalnymi.
 15. Przygotowanie z wyrobieniem spadków posadzki w kierunku kratki ściekowej i położenie płytek gresowych antypoślizgowych.
 16. Doprowadzenie do pomieszczenia węzła wewnętrznej linii energetycznej, przewód YDY 3x6 mm².
 17. Uporządkowanie miejsc po wykonanych robotach i wywiezienie ziemi i gruzu oraz wszystkie inne roboty nie wyszczególnione wyżej, a wyszczególnione na rysunkach budowlanych i przedmiarach robót.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej istniejących pomieszczeń na w/w obiektach po ustaleniu terminu z Zamawiającym oraz zapoznać się z rysunkami budowlanymi.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden, dwa lub trzy adaptacje budowlane pomieszczeń węzłów ciepłych dla budynków wymienionych w zapytaniu ofertowym.

Do obowiązków Wykonawcy należy organizacja pracy, naprawa ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy oraz nadzór nad całością prowadzonych prac.

Zamawiający informuje, że dla każdego adoptowanego pomieszczenia węzła w pierwszej kolejności należy wykonać roboty umożliwiające zamontowanie urządzeń węzła i przełączenie wody ciepłej co umożliwi demontaż starych rurociągów i wykonanie pozostałych robót budowlanych. Roboty związane z montażem urządzeń węzła i przełączeniem wody ciepłej wykona Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ciechanowie.

3. Wymagany okres wykonania zamówienia:

- dla budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - 30 dni od daty przekazania pomieszczenia węzła ciepłego do wykonania robót,
- dla budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 9 - 40 dni od daty przekazania pomieszczenia węzła ciepłego do wykonania robót,
- dla budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 11 - 30 dni od daty przekazania pomieszczenia węzła ciepłego do wykonania robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia w/w terminów wykonania zamówienia w przypadku nie wykonania w tych terminach robót związanych z montażem urządzeń i przełączeniem wody ciepłej przez PEC Sp. z o.o. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót.

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej Zamawiającego www.tbsciechanow.pl

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04

6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dokumenty wymagane do złożenia oferty:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) wypełnione i podpisane formularze ofertowe – zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3,
- c) wycenione i podpisane przedmiary robót – zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6,
- d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
- e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
- f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością,
- g) podpisana przez Wykonawcę klauzula informacyjna – zał. nr 7

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy oddzielnie dla każdego pomieszczenia węzła budynku od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót.
11. Sposób przygotowania ofert:
oferty należy sporządzić na załączonych drukach formularza ofertowego (zał. nr 1, nr 2, nr 3).
Ceny ofert należy obliczyć w oparciu o załączone rysunki budowlane, przedmiary robót (zał. nr 4, nr 5, nr 6) i dokonaną wizję lokalną pomieszczeń węzłów.
Oferty należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oddzielnie dla każdego budynku. Ofertę dla każdego budynku należy umieścić w oddzielnej i zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:
nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją:
- dla budynku mieszkalnego ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - "Zapytanie ofertowe nr sprawy 54/2018r. – wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Ciechanowie”,
 - dla budynku mieszkalnego ul. Powstańców Wielkopolskich 9 - "Zapytanie ofertowe nr sprawy 54/2018r. – wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie”,
 - dla budynku mieszkalnego ul. Powstańców Wielkopolskich 11 - "Zapytanie ofertowe nr sprawy 54/2018r. – wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie”.
12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 20.06.2018 roku, do godziny 10,00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Ciechanowie
w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbściechanow.pltbs@tbściechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Łukasza Lewandowskiego

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/ -pln

Koszty pośrednie /Kp/ -%

Zysk /Z/ -%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z
uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego
określonego j.w.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności (minimum 30 dni) dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 30 dni od daty przekazania pomieszczenia
węzła budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....
.....

(imię i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie
w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbściechanow.pltbs@tbściechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Łukasza Lewandowskiego

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/ -pln

Koszty pośrednie /Kp/ -%

Zysk /Z/ -%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z
uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego
określonego j.w.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności (minimum 30 dni) dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 40 dni od daty przekazania pomieszczenia
węzła budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....
.....

(imię i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie
w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbściechanow.pltbs@tbściechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Łukasza Lewandowskiego

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/ -pln

Koszty pośrednie /Kp/ -%

Zysk /Z/ -%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z
uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego
określonego j.w.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności (minimum 30 dni) dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 30 dni od daty przekazania pomieszczenia
węzła budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....
.....

(imię i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Przedmiar robót
na wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Ciechanowie

1. Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Ciechanowie		
1	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebrawanie ścianek z bloczków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej	8,26 m ²
1. (2,70*2,30)-(0,70*2,0)+(1,50*2,30)		8,26
2	KNR 4-01 0329-02-050 Wykucie otworów w ścianach z bloczków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych - zmiana lokalizacji wejścia do pomieszczenia komórki lokatorskiej	1,61 m ²
1. 0,70*2,30		1,61
3	KNR 4-01 0212-02-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie posadzki betonowej dla studni schładzającej	0,20 m ³
1. 1,0*1,0*0,20		0,20
4	KNR 4-01 0106-01-060 Wykonanie wykopu dla studni schładzającej i rurociągu pvc 110	1,26 m ³
1. 0,80*0,80*0,80+0,30*5,0*0,50		1,26
5	KNR 2-15W 215W 0224-01-090 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800 mm i głębokości 0,80 m, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, krąg betonowy o śr. 800mm, H= 1,0 m, właz żeliwny typu lekkiego	1,00 kpl
6	KNR 0210 0706-04-060 Zabetonowanie dna studni	0,13 m ³
1. 0,80*0,80*0,2		0,13
7	KNR 4-01 0401 0208-01-020 Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach studni z betonu do podłączenia do pionu kanalizacyjnego i wpustu ściekowego	2,00 szt
1. 2		2,00
8	KNR 4-01W 0210-01-040 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023 m ² w podłożu betonowym - dla podłączenia rurociągu pcv fi 100 mm do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej - przyjąć 1/3 normy r-g	7,50 m
1. 5,0+1,0+1,50		7,50
9	KNR 2-15 0010-04-040 Rurociągi z PVC DN110 mm SDR 34 w wykopie wewnątrz budynków do podłączenia studni do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej.	6,00 m
1. 5,0+1,0		6,00
10	KNR 4-02 0402 0202-03-020 Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego.	1,00 szt
1. 1		1,00
11	KNR 4-01W 0207-02-040 Zabetonowanie bruzd j.w. żwirobotonem	7,50 m
12	KNR 2-15 0215 0219-02-020 Zasuwki burzowe o średnicy 100 mm	1,00 szt
13	KNR 0215 0010-02-040 Rurociągi z PCW o średnicy 50 mm.	2,50 m
14	KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm - do wpustu ściekowego	1,00 szt
15	Wacetob KNR 215 0216-02-020 Wpusty PCV 110 mm	1,00 szt
16	KNR 0215 0208-03-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm do zlewu.	1,00 szt

17	<i>KNR 0215 0220-01-020 Montaż zlewu stalowego.</i>	1,00 szt
18	<i>KNR 2-15 0103-01-040 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym</i>	3,50 m
19	<i>KNR 4-02 0111-02-020 Włączenie rurociągu wody zimnej do pom. węzła do istniejącego rurociągu.</i>	1,00 szt
20	<i>KNR 0215 0112-01-020 Montaż zaworu kulowego przelotowego dn 15 mm</i>	1,00 szt
21	<i>KNR 0215 0108-01-090 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15 mm</i>	1,00 kpl
22	<i>KNR 2-15 0215 0112-0101-020 Zawór anytyskażeniowy typ EA o średnicy nominalnej 15 mm</i>	1,00 szt
23	<i>KNR 0215 0118-01-020 Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm</i>	1,00 szt
24	<i>KNR 2-15 0107-01-020 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego 1/2" - podejście do zaworu zlewowego.</i>	1,00 szt
25	<i>KNR 0215 0114-01-020 Zawory czerpalne wypływowe ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15 mm.</i>	1,00 szt
26	<i>KNR 0401 0333-20-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej dla instalacji nawiewnej.</i>	1,00 szt
27	<i>KNR 4-01 0333-08-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły - dla instalacji wywiewnej</i>	1,00 szt
28	<i>Analiza indywidualna Remont kanału wywiewnego - sprawdzenie poprawności działania przewodów potwierdzone protokołem odbioru.</i>	1,00 kpl
29	<i>KNR 0215 0010-05-040 Montaż rurociągu pcv fi 160mm do instalacji nawiewnej - kanał "zetyowy".</i>	4,00 m
1. 2,50+0,50+1,0		4,00
30	<i>KNR 0401 0322-02-020 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel - wentylacja, nawiew</i>	3,00 szt
31	<i>KNR 2-02 0121-03-050 Zamurowanie otworu po demontażu drzwi i wykonanie ścianki działowej z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm.</i>	5,33 m ²
1. (1,20+1,10)*2,30-(0,90*2,0)+0,80*2,30		5,33
32	<i>KNR 0023 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod tynki poprzez oczyszczenie ścian i sufitów z resztek starego tynku</i>	39,83 m ²
1. (4,20*1,10+2,70*1,60)+(4,20+2,70+2,70+1,60+1,60+1,10)*2,30-(0,60*1,80)		39,83
33	<i>KNR 0202 0803-06-050 Tynki zwykłe III kategorii, stropów wykonywane ręcznie.</i>	8,94 m ²
1. (4,20*1,10+2,70*1,60)		8,94
34	<i>KNR 0202 0803-03-050 Tynki zwykłe III kategorii, ścian, wykonywane ręcznie.</i>	30,89 m ²
1. (4,20+2,70+2,70+1,60+1,60+1,10)*2,30-(0,60*1,80)		30,89
35	<i>KNR 4-01 0354-04-020 Demontaż skrzydeł drzwiowych ażurowych piwnicznych o powierzchni do 2 m²</i>	2,00 szt
36	<i>KNNR N002 1302-030-020 Montaż drzwi stalowych p.poż EI 30 o wym. 0,90x2,0 m</i>	1,00 szt

37	KNR 2-02W 1037-01-050 Dostawa i montaż drzwi piwnicznych ażurowych 0,70x2,0m	1,40 m2
38	KNR 0401 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.	39,83 m2
39	KNR 0202 1505-07-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków farbą emulsyjną.	15,89 m2
1. $(4,20*1,10+2,70*1,60)+(4,20+2,70+2,70+1,60+1,60+1,10)*0,50$		15,89
40	KNR 0202 1503-03-050 Malowanie lamperii.	23,94 m2
1. $(4,20+2,70+2,70+1,60+1,60+1,10-0,60)*1,80$		23,94
41	KNR 0401 0106-03-060 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie ziemią z ukopów	0,74 m3
1. $(0,30*5,00*0,40)+(0,80*0,80*1,0)-(0,80*0,80*3,14/4*1,0)$		0,74
42	Wacetob KNR 202 1104-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na ostro	8,94 m2
1. $(4,20*1,10+2,70*1,60)$		8,94
43	Wacetob KNR 202 1104-03-050 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki	8,94 m2
44	Wacetob KNR 202 1104-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na gładko	8,94 m2
45	KNR 1312 1002-01-050 Zbrojenie posadzek siatką posadzkarską.	8,94 m2
46	KNR 202U 2805-05-050 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych.	8,94 m2
47	KNR 202U 2809-02-040 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES.	13,30 m
1. $4,20+2,70+2,70+1,60+1,60+1,10-0,60$		13,30
48	KNR 4-02 0506-06-040 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie	10,00 m
49	KNR 4-03 1116-04-040 Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu betonowym	3,00 m
50	KNR 4-03 1133-07-020 Demontaż opraw żarowych przykręcanych.	1,00 szt
51	KNR 5-08 0101-04-040 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych	16,00 m
52	KNR 5-08 0110-03-040 Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	16,00 m
53	KNR 5-08 0207-03-040 Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 24Cu mm2 - YDY 3x6 mm2	20,00 m
54	KNR 0401 0106-05-060 Wyniesienie gruzu i ziemi z piwnicy na zewnątrz budynku	3,14 m3
1. $0,20+(1,26-0,74)+(7,50*0,30*0,20)+(8,26+1,61)*0,20$		3,14
55	KNR 0401 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	3,14 m3
56	KNR 0401 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na odległość do 5 km	12,56 m3
1. $3,14*4$		12,56

Przedmiar robót
na wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie

1. Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie		
1	<i>KNR 4-01 0212-02-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie posadzki betonowej dla studni schładzającej</i>	0,30 m ³
1. 1,0*1,0*0,30		0,30
2	<i>KNR 4-01 0209-03-050 Wykucie otworów w ścianach betonowych - dla obsadzenia projektowanego okna</i>	0,45 m ²
1. 0,50*0,90		0,45
3	<i>KNR 4-01 0106-01-060 Wykonanie wykopu dla studni schładzającej i rurociągów pvc</i>	1,65 m ³
1. 0,80*0,80*0,70+0,30*8,0*0,50		1,65
4	<i>KNR 2-15W 215W 0224-01-090 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800 mm i głębokości 0,80 m, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, krąg betonowy o śr. 800mm, H= 1,0 m, włącz żeliwny typu lekkiego</i>	1,00 kpl
5	<i>KNR 0210 0706-04-060 Zabetonowanie dna studni</i>	0,13 m ³
1. 0,80*0,80*0,2		0,13
6	<i>KNR 4-01 0401 0208-01-020 Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach studni z betonu do podłączenia do istniejącej studni i wpustu ściekowego</i>	3,00 szt
7	<i>KNR 4-01W 0210-01-040 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023 m² w podłożu betonowym - dla podłączenia rurociągu pcv fi 100 mm do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej - przyjąć 1/3 normy r-g</i>	8,00 m
1. 5,0+1,50+1,50		8,00
8	<i>KNR 2-15 0010-04-040 Rurociągi z PVC DN110 mm SDR 34 w wykopie wewnątrz budynków do podłączenia studni do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej.</i>	6,50 m
1. 5,0+1,5		6,50
9	<i>KNR 4-02 0402 0202-03-020 Włączenie do istniejącej studni.</i>	1,00 szt
1. 1		1,00
10	<i>KNR 4-01W 0207-02-040 Zabetonowanie bruzd j.w. żwirobotonem</i>	8,00 m
11	<i>KNR 2-15 0215 0219-02-020 Zasowy burzowe o średnicy 100 mm</i>	1,00 szt
12	<i>KNR 0215 0010-02-040 Rurociągi z PCW o średnicy 50 mm.</i>	2,50 m
13	<i>KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm - do wpustu ściekowego</i>	1,00 szt
14	<i>Wacetob KNR 215 0216-02-020 Wpusty PCV 110 mm</i>	1,00 szt
15	<i>KNR 0215 0208-03-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm do zlewu.</i>	1,00 szt
16	<i>KNR 0215 0220-01-020 Montaż zlewu stalowego.</i>	1,00 szt

17	<i>KNR 2-15 0103-01-040 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym</i>	<i>10,00 m</i>
18	<i>KNR 4-02 0111-02-020 Włączenie rurociągu wody zimnej do pom. węzła do istniejącego rurociągu.</i>	<i>1,00 szt</i>
19	<i>KNR 0215 0112-01-020 Montaż zaworu kulowego przelotowego dn 15 mm</i>	<i>1,00 szt</i>
20	<i>KNR 0215 0108-01-090 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15 mm</i>	<i>1,00 kpl</i>
21	<i>KNR 2-15 0215 0112-0101-020 Zawór anytyskażeniowy typ EA o średnicy nominalnej 15 mm</i>	<i>1,00 szt</i>
22	<i>KNR 0215 0118-01-020 Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm</i>	<i>1,00 szt</i>
23	<i>KNR 2-15 0107-01-020 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego 1/2" - podejście do zaworu zlewowego.</i>	<i>1,00 szt</i>
24	<i>KNR 0215 0114-01-020 Zawory czerpalne wypływowe ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15 mm.</i>	<i>1,00 szt</i>
25	<i>KNR 0401 0333-20-020 Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowej dla instalacji nawiewnej.</i>	<i>1,00 szt</i>
26	<i>KNR 4-01 0333-08-020 Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły - dla instalacji wywiewnej</i>	<i>2,00 szt</i>
27	<i>Analiza indywidualna Remont kanału wywiewnego - sprawdzenie poprawności działania przewodów potwierdzone protokołem odbioru.</i>	<i>1,00 kpl</i>
28	<i>KNR 0215 0010-05-040 Montaż rurociągu pcv fi 200mm do instalacji nawiewnej - kanał "zetowy".</i>	<i>5,00 m</i>
<i>1. 3,50+0,50+1,0</i>		<i>5,00</i>
29	<i>KNR 0401 0322-02-020 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wentylacja, nawiew</i>	<i>3,00 szt</i>
30	<i>KNR 2-02U 1025-0101-050 Okna o powierzchni do 0,60 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi - okno o wym 0,50x0,90 m</i>	<i>0,45 m2</i>
31	<i>KNR 4-01 0708-04-040 Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na podłożu z betonów, na ościeżach szerokości do 15 cm</i>	<i>2,80 m</i>
<i>1. 0,90*2+0,50*2</i>		<i>2,80</i>
32	<i>KNR 4-01 0304-02-060 Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej</i>	<i>2,98 m3</i>
<i>1. 2,0*3,10*2*0,24</i>		<i>2,98</i>
33	<i>KNR 2-02 0121-03-050 Wykonanie ścianki działowej z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm.</i>	<i>13,39 m2</i>
<i>1. (3,80+1,10)*3,10-(0,90*2,0)</i>		<i>13,39</i>
34	<i>KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19.</i>	<i>1,20 m</i>
35	<i>KNR 0023 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod tynki poprzez oczyszczenie ścian i sufitów z resztek starego tynku</i>	<i>73,74 m2</i>
<i>1. (3,65*4,50+1,10*0,95)+(3,65*2+4,50*2+1,10*2)*3,10-(0,60*1,80)</i>		<i>73,74</i>
36	<i>KNR 0202 0803-06-050 Tynki zwykłe III kategorii, stropów wykonywane ręcznie.</i>	<i>17,47 m2</i>

	1. (3,65*4,50+1,10*0,95)	17,47
37	KNR 0202 0803-03-050 Tynki zwykłe III kategorii, ścian, wykonywane ręcznie.	33,68 m2
	1. (3,50+1,10+2,50*2)*3,10-(0,60*1,80)+(2,0*2,50)	33,68
38	KNNR N002 1302-030-020 Montaż drzwi stalowych p.poż EI 30 o wym. 0,90x2,0 m	1,00 szt
39	KNR 0401 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.	73,74 m2
40	KNR 0202 1505-07-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą emulsyjną.	41,52 m2
	1. (3,65*4,50+1,10*0,95)+(3,65*2+4,50*2+1,10*2)*1,30	41,52
41	KNR 0202 1503-03-050 Malowanie lamperii.	32,22 m2
	1. (3,65*2+4,50*2+1,10*2-0,60)*1,80	32,22
42	KNR 0401 0106-03-060 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	1,10 m3
	1. (0,30*8,00*0,40)+(0,80*0,80*1,0)- (0,80*0,80*3,14/4*1,0)	1,10
43	Wacetob KNR 202 1104-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na ostro	17,47 m2
	1. (3,65*4,50+1,10*0,95)	17,47
44	Wacetob KNR 202 1104-03-050 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki	17,47 m2
45	Wacetob KNR 202 1104-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na gładko	17,47 m2
46	KNR 1312 1002-01-050 Zbrojenie posadzek siatką posadzkarską.	17,47 m2
47	KNR 202U 2805-05-050 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych.	17,47 m2
48	KNR 202U 2809-02-040 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES.	17,90 m
	1. (3,65*2+4,50*2+1,10*2-0,60)	17,90
49	KNR 4-03 1116-04-040 Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu betonowym	4,00 m
50	KNR 4-03 1134-01-020 Demontaż opraw świetlówkowych.	1,00 szt
51	KNR 5-08 0101-04-040 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych	8,00 m
52	KNR 5-08 0110-03-040 Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	8,00 m
53	KNR 5-08 0207-03-040 Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 24Cu mm2 - YDY 3x6 mm2	10,00 m
54	KNR 0401 0106-05-060 Wyniesienie gruzu i ziemi z piwnicy na zewnątrz budynku	1,57 m3
	1. 0,30+(1,65-1,10)+(8,0*0,30*0,30)	1,57
55	KNR 0401 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	1,57 m3
56	KNR 0401 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na odległość do 5 km	6,28 m3
	1. 1,57*4	6,28

Przedmiar robót
na wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie

1. Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie		
1	KNR 4-01 0212-02-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie istniejącej studni schładzającej	0,30 m ³
1. 1,0*1,0*0,30		0,30
2	KNR 4-01 0106-01-060 Wykonanie wykopu dla studni schładzającej i rurociągu pvc 110	1,27 m ³
1. 0,80*0,80*0,70+0,30*5,50*0,50		1,27
3	KNR 2-15W 215W 0224-01-090 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800 mm i głębokości 0,80 m, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, krąg betonowy o śr. 800mm, H= 1,0 m, właz żeliwny typu lekkiego	1,00 kpl
4	KNR 0210 0706-04-060 Zabetonowanie dna studni	0,13 m ³
1. 0,80*0,80*0,2		0,13
5	KNR 4-01 0401 0208-01-020 Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach studni z betonu do podłączenia do pionu kanalizacyjnego i wpustu ściekowego	2,00 szt
1. 2		2,00
6	KNR 4-01W 0210-01-040 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023 m ² w podłożu betonowym - dla podłączenia rurociągu pcv fi 100 mm do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej - przyjąć 1/3 normy r-g	8,50 m
1. 6,0+1,0+1,50		8,50
7	KNR 2-15 0010-04-040 Rurociągi z PVC DN110 mm SDR 34 w wykopie wewnątrz budynków do podłączenia studni do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej.	7,50 m
1. 6,0+1,50		7,50
8	KNR 4-02 0402 0202-03-020 Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego.	1,00 szt
1. 1		1,00
9	KNR 4-01W 0207-02-040 Zabetonowanie bruzd j.w. żwirobotonem	8,50 m
10	KNR 2-15 0215 0219-02-020 Zasowy burzowe o średnicy 100 mm	1,00 szt
11	KNR 0215 0010-02-040 Rurociągi z PCW o średnicy 50 mm.	2,50 m
12	KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm - do wpustu ściekowego	1,00 szt
13	Wacetob KNR 215 0216-02-020 Wpusty PCV 110 mm	1,00 szt
14	KNR 0215 0208-03-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm do zlewu. krotność= 1,00	1,00 szt
15	KNR 0215 0220-01-020 Montaż zlewu stalowego. krotność= 1,00	1,00 szt
16	KNR 2-15 0103-01-040 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym	5,50 m

17	<i>KNR 4-02 0111-01-020</i> <i>Włączenie rurociągu wody zimnej do pom. węzła do istniejącego rurociągu.</i>	1,00 szt
18	<i>KNR 0215 0112-01-020</i> <i>Montaż zaworu kulowego przelotowego dn 15 mm</i>	1,00 szt
19	<i>KNR 0215 0108-01-090</i> <i>Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15 mm</i>	1,00 kpl
20	<i>KNR 2-15 0215 0112-0101-020</i> <i>Zawór anytyskażeniowy typ EA o średnicy nominalnej 15 mm</i>	1,00 szt
21	<i>KNR 0215 0118-01-020</i> <i>Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm</i>	1,00 szt
22	<i>KNR 2-15 0107-01-020</i> <i>Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego 1/2" - podejście do zaworu zlewowego.</i>	1,00 szt
23	<i>KNR 0215 0114-01-020</i> <i>Zawory czerpalne wypływowe ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15 mm.</i>	1,00 szt
24	<i>KNR 0401 0333-20-020</i> <i>Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej dla instalacji nawiewnej.</i>	1,00 szt
25	<i>KNR 4-01 0333-08-020</i> <i>Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły - dla instalacji wywiewnej</i>	1,00 szt
26	<i>Analiza indywidualna</i> <i>Remont kanału wywiewnego - sprawdzenie poprawności działania przewodów potwierdzone protokołem odbioru.</i>	1,00 kpl
27	<i>Analiza indywidualna</i> <i>Przewody wentylacyjne z blachy ocynk. 0,1x0,2 kanał wywiewny</i>	3,50 m
28	<i>KNR 0215 0010-05-040</i> <i>Montaż rurociągu pcv fi 160mm do instalacji nawiewnej - kanał "zetowy".</i>	4,00 m
1. 2,50+0,50+1,0		4,00
29	<i>KNR 0401 0322-02-020</i> <i>Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wentylacja, nawiew</i>	3,00 szt
30	<i>KNR 0023 2611-01-050</i> <i>Przygotowanie starego podłoża pod tynki poprzez oczyszczenie ścian i sufitów z resztek starego tynku</i>	45,47 m2
1. (2,80*4,55)+(2,80*2+4,55*2)*2,30-(0,60*1,80)		45,47
31	<i>KNR 0202 0803-06-050</i> <i>Tynki zwykłe III kategorii, stropów wykonywane ręcznie.</i>	12,74 m2
1. 2,80*4,55		12,74
32	<i>KNR 0202 0803-03-050</i> <i>Tynki zwykłe III kategorii, ścian, wykonywane ręcznie.</i>	32,73 m2
1. (2,80*2+4,55*2)*2,30-(0,60*1,80)		32,73
33	<i>KNR 4-01 0354-07-020</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic stalowych ze skrzydłem drzwiowym o powierzchni do 2 m2</i>	1,00 szt
34	<i>KNR N002 1302-030-020</i> <i>Montaż drzwi stalowych p.poż EI 30 o wym. 0,90x2,0 m</i>	1,00 szt
35	<i>KNR 0401 1204-08-050</i> <i>Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.</i>	45,47 m2
1. (2,80*4,55)+(2,80*2+4,55*2)*2,30-(0,60*1,80)		45,47
36	<i>KNR 0202 1505-07-050</i> <i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą emulsyjną.</i>	20,09 m2
1. (2,80*4,55)+(2,80*2+4,55*2)*0,50		20,09
37	<i>KNR 0202 1503-03-050</i> <i>Malowanie lamperii.</i>	25,38 m2
1. (2,80*2+4,55*2-0,60)*1,80		25,38

38	KNR 0401 0106-03-060 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	0,80 m ³
1. $(0,30*5,50*0,40)+(0,80*0,80*1,0)-(0,80*0,80*3,14/4*1,0)$		0,80
39	Wacetob KNR 202 1104-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na ostro	12,74 m ²
1. 2,80*4,55		12,74
40	Wacetob KNR 202 1104-03-050 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki	12,74 m ²
41	Wacetob KNR 202 1104-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na gładko	12,74 m ²
42	KNR 1312 1002-01-050 Zbrojenie posadzek siatką posadzkarską.	12,74 m ²
43	KNR 202U 2805-05-050 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych.	12,74 m ²
44	KNR 202U 2809-02-040 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES.	14,10 m
1. 4,55*2+2,80*2-0,60		14,10
45	KNR 4-02 0402-03-040 Demontaż rozdzielacza z rur stalowych (przyjąć 1/2 normy r-g)	2,00 m
46	KNR 4-02 0506-06-040 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie	8,00 m
47	KNR 4-03 1116-04-040 Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu betonowym	6,00 m
48	KNR 4-03 1133-07-020 Demontaż opraw żarowych przykręcanych.	2,00 szt
49	KNR 5-08 0101-04-040 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych	14,00 m
50	KNR 5-08 0110-03-040 Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t.na gotowych uchwytach	14,00 m
51	KNR 5-08 0207-03-040 Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 24Cu mm ² - YDY 3x6 mm ²	18,00 m
52	KNR 0401 0106-05-060 Wyniesienie gruzu i ziemi z piwnicy na zewnątrz budynku	1,28 m ³
1. 0,30+8,50*0,30*0,20+(1,27-0,80)		1,28
53	KNR 0401 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	1,28 m ³
54	KNR 0401 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na odległość do 5 km	5,12 m ³
1. 1,28*4		5,12

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym wykonania adaptacji budowlanej pomieszczeń węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, ul. Powstańców Wielkopolskich 9 i ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i protokole wyboru);
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Data i Podpis