



UWAGA:

1. PIONY I POZIOME INSTALACJI GAZOWEJ WYKONAĆ Z RUR STAŁOWYCH BEZ SZWU, ŁĄCZONYCH PRZESZPAWANIEM.
2. ODCINEK INSTALACJI OD GAZOMIERZA DO ODBIORNIKÓW GAZOWYCH WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH, ŁĄCZONYCH PRZESZPANIEM.
3. ZE WZGLĘDU NA MONTAŻ GAZOMIERZY NA KLATCE SCHODOWEJ WYKONAĆ WENTYLACJĘ KLATKI NA OSTATNIM PIĘTRZE
4. GAZOMIERZE ZLOKALIZOWANE NA KLATCE SCHODOWEJ BĘDĄ SŁUżyć DO INDYWIDUALNEGO ROZLICZENIA ZUżyTEGO GAZU

OZNACZENIA:
KCO - KOCIOŁ GAZOWY CO KONDENSACYJNY
KG - KUCHNIA GAZOWA
— PROJ. INSTALACJA Z RUR MIEDZIANYCH
— PROJ. INSTALACJSZ Z RUR STAŁOWYCH

| USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR" | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| OBIEKT: | | PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKAŁNYM WIELORODZINNYM | |
| ADRES INWESTYCJI: | | CIECHANÓW UL. 17 STYCZNIA DZ. 297 | |
| STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA | | NR RYS. 2 |
| PROJEKTOWAŁ: | Rafał Wójcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17 LUB/IS/0183/17 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i kanalizacyjnych | | PODPIS SKALA: 1:50 |
| WSPÓŁPRACA: | | | PODPIS DATA: 22.11.2021 |