



UWAGA:

1. PIONY I POZIOMY INSTALACJI GAZOWEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU, ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE.
2. ODCINEK INSTALACJI OD GAZOMIERZA DO ODBIORNIKÓW GAZOWYCH WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH, ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE.
3. ZE WZGLĘDU NA MONTAŻ GAZOMIERZY NA KLATCE SCHODOWEJ WYKONAĆ WENTYLACJĘ KLATKI NA OSTATNIM PIĘTRZE
4. GAZOMIERZE ZLOKALIZOWANE NA KLATECE SCHODOWEJ BĘDĄ SŁUŻYĆ DO INDYWIDUALNEGO ROZLICZENIA ZUŻYTEGO GAZU

OZNACZENIA:
KCO - KOCIOŁ GAZOWY CO KONDENSACYJNY
KG - KUCHNIA GAZOWA
— PROJ. INSTALACJA Z RUR MIEDZIANYCH
— PROJ. INSTALACJSZ Z RUR STALOWYCH

| USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR" | | | |
|--|--|--|---------------------|
| OBIEKT: | | PROJEKT BUDOWLANY | |
| | | BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM | |
| ADRES INWESTYCJI: | | CIECHANÓW UL. 17 STYCZNIA DZ. 297 | |
| STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | TYTUŁ RYSUNKU: RZUT II PIĘTRA | | NR RYS. 3 |
| PROJEKTOWAŁ: | Rafał Wójcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17 LUB/IS/0183/17 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i kanalizacyjnych | PODPIS | SKALA: 1:50 |
| WSPÓŁPRACA: | | PODPIS | DATA: 22.11.2021 |