



UWAGA:
1. PIONY I POZIOME INSTALACJE GAZOWEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU, ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE.
2. ODCINEK INSTALACJI OD GAZOMIERZA DO ODBIORNIKÓW GAZOWYCH WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH, ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE LUB ZACISKANIE.
3. POZOSTAWIA SIĘ BEZ ZMIAN LOKALIZACJE ODBIORNIKÓW GAZOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH DO ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW SPALINOWYCH.
4. LOKALIZACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I SPALINOWYCH BEZ ZMIAN.
5. ZE WZGLĘDU NA MONTAŻ GAZOMIERZY NA KLATCE SCHODOWEJ WYKONAĆ WENTYLACJE KLATKI NA OSTATNIM PIĘTRZE

OZNACZENIA:
PGW - Gazowy przepływowy podgrzewacz wody 19,5 kW
KG - Kuchnia gazowa czterpalnikowa
— Projektowana instalacja z rur miedzianych
— Projektowana instalacja z rur stalowych

UWAGA:
W pomieszczeniu z zainstalowanymi gazowymi podgrzewaczami wody, zaleca się zastosowanie czujnika czadu.

USŁUGI PROJEKTOWE SIĘCI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBIEKT:		PROJEKT BUDOWLANY	
ADRES INWESTYCJI:		BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	
STADIUM:	TYTUŁ RYSUNKU:	CIECHANÓW UL. W. WITOSA 6 DZ. 37/11	NR RYS.
		RZUT I PIĘTRA	3
PROJEKTOWAŁ:	Rafał Wójcik, Upr. LUB0071/PWB017 LUB0071/PWB017	PODPIS	SKALA:
WSPÓŁPRACZA:	Spółdzielca mieszkaniowy w zakresie szerokości instalacji urządzeń ogrzewających, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowej i kanalizacyjnych	PODPIS	DATA:
			30.05.2021