



UWAGA:

1. PIONY I POZIOMY INSTALACJI GAZOWEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU, ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE.

2. ODCINEK INSTALACJI OD GAZOMIERZA DO ODBIORNIKÓW GAZOWYCH WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDOYCH, ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE LUB ZACISKANIE.

3. POZOSTAWIA SIĘ BEZ ZMIAN LOKALIZACJĘ ODBIORNIKÓW GAZOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH DO ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW SPALINOWYCH.

4. LOKALIZACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I SPALINOWYCH BEZ ZMIAN.

5. ZE WZGLĘDU NA MONTAŻ GAZOMIERZY NA KLATCE SCHODOWEJ WYKONAĆ WENTYLACJĘ KLATKI NA OSTATNIM PIĘTRZE

OZNACZENIA:

PGW – Gazowy przepływowy podgrzewacz wody 19,5 kW

KG4pl – Kuchnia gazowa czteropalmnikowa

— Projektowana instalacja z rur miedzianych

— Projektowana instalacja z rur stalowych

UWAGA:

W pomieszczeniu z zainstalowanymi gazowymi podgrzewaczami wody, zaleca się zastosowanie czujnika czadu.

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY			
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM			
ADRES INWESTYCJI: CIECHANÓW UL. W. WITOSA 6 DZ. 37/11			
STADIUM:	TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYS.	
	RZUT II PIĘTRA	4	
PROJEKTOWAŁ:	Rafał Wójcik Upr. LUB0071/PWB017 LUB0071/PWB017 Sprawność instalacji w zakresie: instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowej kanalizacyjnych	PODPIS	SKALA: 1 : 50
WSPÓŁPRACZA:		PODPIS	DATA: 30.05.2021