



- UWAGA:
1. PIONY I POZIOMY INSTALACJI GAZOWEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU, ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE.
 2. ODCINEK INSTALACJI OD GAZOMIERZA DO ODBIÓRNIKÓW GAZOWYCH WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDEYCH, ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE lub ZAGOSKANE.
 3. POZOSTAWIA SIĘ BEZ ZMIAN LOKALIZACJĘ ODBIÓRNIKÓW GAZOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH DO ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW SPALINOWYCH
 4. LOKALIZACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I SPALINOWYCH BEZ ZMIAN.
 5. ZE WZGLĘDU NA MONTAŻ GAZOMIERZY NA KLATCE SCHODOWEJ WYKONAĆ WENTYLACJĘ KLATKI NA OSTATNIM PIĘTRZE

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBJEKT:		PROJEKT BUDOWLANY	
ADRES INWESTYCJI:		BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	
		CIECHANÓW UL. W. WITOSA 6 DZ. 37/1	
STADIUM:	TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYS.
	RZUT PIWNIC		1
PROJEKTOWAŁ:	Rafał Wójcik; Upr. LUB0071/PWB017 LUB0071/PWB017 Sprawdził: inżynier w zakresie inst. instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowej kanalizacyjnych	PODPIS	SKALA: 1 : 50
WSPÓŁPRACA:		PODPIS	DATA: 30.05.2021