



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1/1

.....  
pieczęć zamawiającego

.....  
nazwa i adres wykonawcy

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 14/2021r.

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na: **wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie.**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

*Zakres robót obejmuje:*

- 1) Demontaż starej instalacji gazowej.
- 2) Montaż rurociągów stalowych z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych – poziomy i pionowy od istniejącego kurka głównego umieszczonego w węźle redukcyjnym zlokalizowanym w szafce gazowej.
- 3) Montaż rurociągów z rur miedzianych ciągnionych bez szwu – instalacje mieszkaniowe od gazomierzy do poszczególnych odbiorników gazu (podgrzewacze wody, kuchnie gazowe).
- 4) Demontaż i ponowny montaż odbiorników gazu (podgrzewacze wody i kuchnie gazowe) po wymianie instalacji gazowej.
- 5) Montaż szafek gazowych dla każdego lokalu mieszkalnego.
- 6) Roboty związane z naprawą ścian i stropów po wykonanych robotach.
- 7) Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej wraz z wystawieniem stosownych protokołów.
- 8) Badanie i odbiór kominiarski przewodów spalinowych i wentylacyjnych po wykonanych robotach z wystawieniem stosownego protokołu.

Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza gazowego zakończonego kurkiem głównym według nowych zamiennych warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wszystkie prace związane z demontażem urządzeń pomiarowych /liczniki gazowe/ ich ponownym montażem z zaplombowaniem należy do obowiązków i obciąża Zamawiającego.

Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Ustalenie terminów i sposobu prac w lokalach mieszkalnych należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca. **Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.**

2. Wymagany okres wykonania zamówienia **60 dni** od daty przekazania budynku do wykonania robót
3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04.
5. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:  
*O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:*
  - a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  - b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem, a także dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  - d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

*Dokumenty wymagane do złożenia oferty.*

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
  - c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
  - d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - e) wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel: kierownik robót posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami, wymagane złożeniem uprawnień budowlanych w branży sanitarnej instalacje gazowe i aktualnym potwierdzeniem członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego wraz z polisą oc,
  - f) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
  - g) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.
  - h) klauzula informacyjna – zał. nr 6.
7. Warunki umowy:
- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
  - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy : zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – **Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie.**
  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
  - w gwarancjach bankowych,
  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
- Dopuszcza się również:
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
  - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
9. Wymaga się aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
10. Sposób przygotowania ofert:
- Ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1),  
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT . Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2), projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i inne koszty związane z realizacją zamówienia. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.

11. Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2) i dokonaną wizję lokalną w/w klatki schodowej budynku.

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.

12. Miejsce składania ofert:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie  
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów

13. Termin składania ofert:

Ofertę należy składać do dnia 18.03.2021r., godz. 12<sup>00</sup>.

14. Sposób składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy: złożyć w skrzynce korespondencyjnej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z oznaczeniem: **„Zapytanie ofertowe nr 14/2021 na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie”**.



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1

### FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

**Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie**

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

[www.tbsciechanow.pl](http://www.tbsciechanow.pl)

[tbs@tbsciechanow.pl](mailto:tbs@tbsciechanow.pl)

prezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Łukasz Lewandowski

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia

**Nawiązując do ogłoszenia na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej za cenę:**

cena netto.....zł

(słownie: .....)

podatek VAT .....zł

cena brutto .....zł

(słownie: .....)

#### **Stawki kosztorysowe**

Roboczogodzina /Rg/ - ..... pln

Koszty pośrednie /Kp/ - ..... %

Zysk /Z/ - ..... %

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że : Wykonam zamówienie w terminie **60 dni** od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Termin płatności:/ **minimum 30 dni** / .....dni

Udzielam(y) gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż ..... miesięcy od odbioru końcowego całego zakresu robót.

Reklamacje będą załatwiane w terminie:..... dni - sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .....

..... - załatwienie wykonania reklamacji: .....

.....



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

..... tel. kontaktowy, faks: .....  
zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, imię

.....  
Stanowisko .....  
Telefon.....Fax.....

Zakres\*: - do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do zawarcia umowy

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości (5% wartości oferty brutto) .....  
w formie .....

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....  
.....  
.....

Inne informacje oferenta:

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

\* niepotrzebne skreślić



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 2

**Przedmiar robót na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie**

<b>1. Roboty demontażowe</b>		
1	<i>KNNR 8 0307-010-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm krotność= 1,000</i>	255,320 m
	1. 255,32	255,320
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	255,320
2	<i>KNNR 8 0307-020-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm krotność= 1,000</i>	34,890 m
	1. 34,89	34,890
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	34,890
3	<i>KNNR 8 0307-030-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm krotność= 1,000</i>	21,100 m
	1. 21,1	21,100
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	21,100
4	<i>KNNR 8 0308-040-020 Demontaż kurka gazowego o śr.15-25 mm przy urządzeniach krotność= 1,000</i>	24,000 szt
	1. 24	24,000
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	24,000
5	<i>KNNR 8 0308-050-020 Demontaż kurka gazowego o śr. 15-50 mm w instalacji krotność= 1,000</i>	26,000 szt
	1. 26	26,000
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	26,000
6	<i>KNR 4-02W 0313-02-020 Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm krotność= 1,000</i>	24,000 szt
	1. 24	24,000
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	24,000
7	<i>KNR 4-02W 0314-04-020 Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy gazomierzach krotność= 1,000</i>	24,000 szt
	1. 24	24,000
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	24,000
<b>2. Roboty montażowe - część wspólna - poziomy i pionowy</b>		
8	<i>KNNR 4 0303-030-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	15,000 m
	1. 3+12	15,000
	2.	-----



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
 06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
 tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

3. Przeniesienie +		15,000
9	<i>KNNR 4 0303-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	9,200 m
1. 9,2		9,200
2.		-----
3. Przeniesienie +		9,200
10	<i>KNNR 4 0303-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	19,300 m
1. 13,7+5,6		19,300
2.		-----
3. Przeniesienie +		19,300
11	<i>KNNR 4 0303-060-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	9,000 m
1. 9		9,000
2.		-----
3. Przeniesienie +		9,000
12	<i>KNNR 4 0312-030-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	24,000 szt
1. 24		24,000
2.		-----
3. Przeniesienie +		24,000
13	<i>KNNR 4 0312-050-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
2.		-----
3. Przeniesienie +		2,000
14	<i>KNNR 4 0308-020-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach</i> <i>krotność= 1,000</i>	24,000 kpl
1. 24		24,000
2.		-----
3. Przeniesienie +		24,000
15	<i>KNNR 4 0308-020-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na montaż szafki gazowej o wym. 40*40*25 cm na ścianie</i> <i>krotność= 1,000</i>	24,000 kpl
1. 24		24,000
2.		-----
3. Przeniesienie +		24,000
16	<i>KNNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	20,000 lokal
1. 20		20,000
2.		-----
3. Przeniesienie +		20,000



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

17	<i>KNR 7-12W 0101-04-050 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) krotność= 1,000</i>	6,370 m <sup>2</sup>
	1. 6,37	6,370
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	6,370
18	<i>KNR 7-12W 0201-04-050 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm krotność= 1,000</i>	6,370 m <sup>2</sup>
	1. 6,37	6,370
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	6,370
19	<i>KNR 7-12W 0209-04-050 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm ( pierwsza warstwa ) krotność= 1,000</i>	6,370 m <sup>2</sup>
	1. 6,37	6,370
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	6,370
20	<i>KNR 7-12W 0209-04-050 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm ( druga warstwa ) krotność= 1,000</i>	6,370 m <sup>2</sup>
	1. 6,37	6,370
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	6,370
<b>3. Lokal nr 1</b>		
21	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
22	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
23	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	11,100 m
24	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączca 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
25	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
26	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
27	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt





Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

28	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>1,000 lokal</i>
<b>4. Lokal nr 2</b>		
29	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>0,500 m</i>
30	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
31	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączca 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	<i>1,000 kpl</i>
<b>5. Lokal nr 3</b>		
32	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>0,500 m</i>
33	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
34	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>1,500 m</i>
35	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>9,500 m</i>
36	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączca 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	<i>1,000 kpl</i>
37	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
38	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
39	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
40	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>1,000 lokal</i>
<b>6. Lokal nr 4</b>		
41	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>0,500 m</i>



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

42	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
43	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
44	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	11,100 m
45	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
46	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
47	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
48	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
49	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>7. Lokal nr 5</b>		
50	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
51	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
52	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
53	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	7,700 m
54	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
55	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

56	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
57	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
58	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>8. Lokal nr 6</b>		
59	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
60	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
61	<i>KNNR 4 0308-010-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 20 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
62	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
<b>9. Lokal nr 7</b>		
63	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
64	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
65	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
66	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	11,100 m
67	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
68	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
69	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

70	<i>KNR 4-02W 0316-01-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
71	<i>KNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 lokal</i>
<b>10. Lokal nr 8</b>		
72	<i>KNNR 4 0303-020-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>0,500 m</i>
73	<i>KNNR 4 0312-030-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
74	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,500 m</i>
75	<i>KNNR 4 0305-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>7,700 m</i>
76	<i>KNNR 4 0308-020-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączca 25 mm na ścianach</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 kpl</i>
77	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
78	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
79	<i>KNR 4-02W 0316-01-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
80	<i>KNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 lokal</i>
<b>11. Lokal nr 9</b>		
81	<i>KNNR 4 0303-020-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>0,500 m</i>
82	<i>KNNR 4 0312-030-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
83	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,500 m</i>



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

84	<i>KNNR 4 0305-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	9,500 m
85	<i>KNNR 4 0308-020-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
86	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
87	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
88	<i>KNR 4-02W 0316-01-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
89	<i>KNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>12. Lokal nr 10</b>		
90	<i>KNNR 4 0303-020-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,500 m
91	<i>KNNR 4 0312-030-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
92	<i>KNNR 4 0308-020-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
<b>13. Lokal nr 11</b>		
93	<i>KNNR 4 0303-020-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,500 m
94	<i>KNNR 4 0312-030-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
95	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,500 m
96	<i>KNNR 4 0305-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	7,700 m
97	<i>KNNR 4 0308-020-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 kpl



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

98	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
99	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
100	<i>KNR 4-02W 0316-01-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
101	<i>KNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>14. Lokal nr 12</b>		
102	<i>KNNR 4 0303-020-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,500 m
103	<i>KNNR 4 0312-030-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
104	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,500 m
105	<i>KNNR 4 0305-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	9,500 m
106	<i>KNNR 4 0308-020-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
107	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
108	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
109	<i>KNR 4-02W 0316-01-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
110	<i>KNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>15. Lokal nr 13</b>		
111	<i>KNNR 4 0303-020-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,500 m



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

112	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
113	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	11,200 m
114	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
115	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
116	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
117	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
118	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>16. Lokal nr 14</b>		
119	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
120	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
121	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
122	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	9,800 m
123	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
124	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
125	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

126	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
127	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>17. Lokal nr 15</b>		
128	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
129	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
130	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
131	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	10,100 m
132	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączca 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
133	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
134	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
135	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
136	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>18. Lokal nr 16</b>		
137	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
138	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
139	<i>KNNR 4 0308-010-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączca 20 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl





Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

140	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	<i>1,000 kpl</i>
<b>19. Lokal nr 17</b>		
141	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>0,500 m</i>
142	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
143	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>1,500 m</i>
144	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>10,300 m</i>
145	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	<i>1,000 kpl</i>
146	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
147	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
148	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
149	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>1,000 lokal</i>
<b>20. Lokal nr 18</b>		
150	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>0,500 m</i>
151	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
152	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>1,500 m</i>
153	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	<i>10,100 m</i>



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

154	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
155	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
156	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
157	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
158	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>21. Lokal nr 19</b>		
159	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
160	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
161	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
162	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	11,700 m
163	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
164	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
165	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
166	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
167	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 lokal



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

<b>22. Lokal nr 20</b>		
168	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
169	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
170	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
171	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	9,800 m
172	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
173	<i>KNNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
174	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
175	<i>KNNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
176	<i>KNNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>23. Lokal nr 21</b>		
177	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
178	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
179	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
180	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	10,100 m
181	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

182	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
183	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
184	<i>KNR 4-02W 0316-01-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
185	<i>KNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>24. Lokal nr 22</b>		
186	<i>KNNR 4 0303-020-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,500 m
187	<i>KNNR 4 0312-030-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
188	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,500 m
189	<i>KNNR 4 0305-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	11,700 m
190	<i>KNNR 4 0308-020-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
191	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
192	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
193	<i>KNR 4-02W 0316-01-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
194	<i>KNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>25. Lokal nr 23</b>		
195	<i>KNNR 4 0303-020-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,500 m



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

196	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
197	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
198	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	9,800 m
199	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
200	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
201	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
202	<i>KNR 4-02W 0316-01-020 Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
203	<i>KNR 2-15 0305-01-103 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 lokal
<b>26. Lokal nr 24</b>		
204	<i>KNNR 4 0303-020-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	0,500 m
205	<i>KNNR 4 0312-030-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
206	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
207	<i>KNNR 4 0305-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	10,100 m
208	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
209	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

210	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych do kuchenek gazowych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
211	<i>KNR 4-02W 0316-01-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie pieca gazowego wieloczerpalnego</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 szt</i>
212	<i>KNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach</i> <i>mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>1,000 lokal</i>



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

Załącznik nr 3

Wzór umowy

zawarta w dniu ..... 2021 r. w Ciechanowie pomiędzy:

**Wspólnotą Mieszkaniową Budynku przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie NIP: 566-185-94-66** w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS : 0000112949, NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967

reprezentowane przez :

Prezesa Zarządu - Łukasza Lewandowskiego

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....  
.....  
NIP ..... Urząd Skarbowy w ....., REGON .....,  
reprezentowanym przez :

.....  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosna 10 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i Polskim Normom.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dołączyć je do protokołu odbioru.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizował osobiście.
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty objęte § 1 z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazania wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty przez Zamawiającego bezpośrednio z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 3

1. Zamówienie należy wykonać w terminie **60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót..**
2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na .....



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

3. Zamawiający może zmienić termin zakończenia zamówienia o którym mowa w ust. 1 w przypadku: wcześniejszego wykonania robót przez Wykonawcę, zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej.
4. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku:
  - wcześniejszego wykonania robót przez Wykonawcę,
  - innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, których wcześniej nie można było przewidzieć.

#### § 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości .....**zł netto** plus podatek VAT w wysokości .....**zł; brutto ..... zł**  
*słownie: ...../100 złotych.*
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmienionej wysokości obowiązuje w całości do zakończenia robót w przypadku wykonania ich w planowanych ilościach.
3. Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.
4. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów określonych w ofercie Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na podstawie dwustronnego protokołu konieczności, przy zastosowaniu następujących parametrów:  
stawka r-g – .....pln,  
koszty pośrednie – .....%,  
zysk – .....%.
6. Wysokość wynagrodzenia wymieniona w pkt. 1 może zostać pomniejszona o wartość robót zgodnie z wyceną przetargową Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części prac wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

#### § 5

1. Wykonawca wystawi fakturę po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy wystawioną na Wspólnotę Mieszkaniową Budynku ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie NIP 566-185-94-66.
2. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego.
3. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót według procentowego ich zaawansowania. W tym przypadku podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru końcowego.  
Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

#### § 6

Do obowiązków stron należy :

1. Do obowiązków Zamawiającego należy :
  - a) przekazanie budynku dla wykonania robót,
  - b) powiadomienie najemców lokali o sposobie i terminie wykonania robót,
  - c) uzgodnienie z miejscowym zakładem gazowniczym wszelkich prac demontażowych i montażowych urządzeń pomiarowych należących do zakładu gazowego wraz z kosztami,
  - d) zapłata za wykonane i odebrane roboty,
  - e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy :
  - a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z późn. zmianami).
  - b) zapewnienie dla wykonania robót mediów tj. woda i energia elektryczna,
  - c) wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót,
  - f) uzgodnienie terminów wykonywania robót z najemcami lokali,





**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

- g) wykonanie robót w sposób zapewniający dojście i dojazd do budynku przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie,
  - h) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dziennik budowy, protokół z prób szczelności wymienionej instalacji gazowej, certyfikaty, atesty materiałów i deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa Budowlanego,
  - j) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownika z uprawnieniami w branży sanitarnej instalacje gazowe zgodnie z ofertą Wykonawcy a w przypadku konieczności zamiany kierownika uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,
  - k) utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych robót, a po ich zakończeniu usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
  - l) usunięcie wszelkich skutków awarii powstałych z winy Wykonawcy,
  - m) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp,
- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

#### § 7

1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:  
.....
2. Ustanowiony kierownik robót działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane i jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów budownictwa.

#### § 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym, odbiorze w okresie rękojmi lub w okresie gwarancyjnym, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
  - c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 200 zł za każdy dzień przerwy,
  - d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
  - a) za zwłokę w przekazaniu budynku do wykonania robót w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
  - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1.
3. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nieskutecznym ich usunięciu przez Wykonawcę w okresie gwarancji Zamawiający usunie je w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt potrącając wartość wykonanych prac z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów usunięcia wad niż wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający obciąży różnicą tych kosztów Wykonawcę na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca w powyższym przypadku upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktury na Wykonawcę bez podpisu odbiorcy.
4. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

#### § 9

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2. Jeżeli nie nadają się do usunięcia, to :



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

- a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
- b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi.

#### § 10

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
  - a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
  - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - c) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

#### § 11

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej po zakończeniu wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz po przeprowadzeniu wymaganych prób i sprawdzeń.
2. Odbiór, o którym mowa w ust.1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
4. W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu : dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, protokół z prób szczelności wymienionej instalacji gazowej, certyfikaty, atesty materiałów i deklaracje zgodności wymagane przepisami, na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa Budowlanego.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 4.
7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 10 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.
9. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
10. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi.  
Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

#### § 12

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości .....zł (5% wartości brutto określonej w § 4 ust.1), które należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w formie .....
3. Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, zaś 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji i rękojmi.



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 13

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie **36 miesięcy** od daty przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na **36 miesięcy**.
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 20 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz wynikające z nich przepisy wykonawcze.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy .

**Załączniki stanowiące integralną część umowy.**

- 1) Oferta Wykonawcy – zał. nr 1
- 2) Wyceniony przedmiar robót na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie - zał. nr 2

**Akceptacja Wykonawcy:**



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 4

### WYKAZ OSÓB PRZEWDZIANYCH DO REALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE

Data:.....  
Nazwa wykonawcy.....  
Adres wykonawcy.....

Przedmiot zamówienia : **Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie**

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

L.p.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje	Inne Informacje /jeżeli zachodzi istotna potrzeba/

*Do wykazu załączam uprawnienia budowlane w branży budowlanej i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robot.*

\_\_\_\_\_  
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 5

**WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ O PODOBNYM ZAKRESIE I CHARAKTERZE  
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/**

Data:.....  
Nazwa wykonawcy.....  
Adres wykonawcy.....

Przedmiot zamówienia : **Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie**

Stosownie do treści dokumentacji przetargowej wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

Lp.	Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania	Wartość z podatkiem VAT w PLN	Zakres wykonanych prac	Termin realizacji	Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Wykonawca lub Partner (nazwa)

Do wykazu załączam dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

\_\_\_\_\_  
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

Załącznik nr 6

### **KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

#### **informuję, że:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email [rodobeata@gmail.com](mailto:rodobeata@gmail.com).
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym **wykonania wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie** w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i protokole wyboru);
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Data i Podpis .....