



- UWAGA:
- PIKOWY I POZIOMY INSTALACJI GAZOWEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU, ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE.
 - ODCINEK INSTALACJI OD GAZOMIERZA DO ODBIORNIKÓW GAZOWYCH WYKONAĆ Z RUR MIĘDZIANYCH TWARDYCH, ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE LUB ZACISKANIE.
 - PODOSTAWIA SIĘ BEZ ZMIAN LOKALIZACJE ODBIORNIKÓW GAZOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH DO ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW SPALINOWYCH.
 - LOKALIZACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I SPALINOWYCH BEZ ZMIAN.
 - ZE WZGLĘDU NA MONTAŻ GAZOMIERZY NA KLATCE SCHODOWEJ WYKONAĆ WENTYLACJĘ KLATKI NA OSTATNIM PIĘTRZE.

OZNACZENIA:
PGW - Gazowy przepływowy podgrzewacz wody 19,5 kW
KG4pl - Kuchnia gazowa czteropalmkowa
— Projektowana instalacja z rur miedzianych
— Projektowana instalacja z rur stalowych

UWAGA:
W pomieszczeniu z zainstalowanymi gazowymi podgrzewaczami wody, zaleca się zastosowanie czujnika czadu.

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBIEKT:		PROJEKT BUDOWLANY	
		BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKAŁNYM WIELORODZINNYM.	
ADRES INWESTYCJI:		CIECHANÓW UL. W. WITOSA 6 DZ. 371/1	
STADIUM:	TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PODDASZA	NR RYS. 5
PROJEKTOWAŁ:	Rafał Wójcik, Upr. LUB0071/PWB017 LUB0071/PWB017 Spółność inżynierska w zakresie inst. instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowej kanalizacyjnych	PODPIS	SKALA: 1 : 50
WSPÓŁPRACA:		PODPIS	DATA: 30.05.2021