


Szczegóły konstrukcyjne – naprawa balkonu skala 1:20

wylanie nowej płyty balkon 6,8

Beton klasy C20/25. Z włóknami RUREDIL X FIBER 54 (RXF 54) jest strukturalnym syntetycznym makro-włóknem zaprojektowanym w celu polepszenia właściwości mechanicznych i podwyższenia trwałości betonu




Uwaga: Czyszczenie wywierconego otworu musi być przeprowadzone zgodnie z instrukcją użytkowania (2-krotne przedmuchiwanie niezależnym sprężonym powietrzem (co najmniej 6 bar), 2-krotne szrotkowanie, ponowne 2-krotne przedmuchiwanie niezależnym sprężonym powietrzem (co najmniej 6 bar)).

- Płytki ceramiczne spoinowane elastycznym zaprawą Ceresit CE 43
- Zaprawa klejąca "Super flexible" Ceresit CM 17 / "Flex" Ceresit CM 16
- Powłoka uszczelniająca krystalizująca "Crystaliser" Ceresit CR 90
- Warstwa spodkowa: szybko twardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN 83/CN 87
- Warstwa kontaktowa: CN 83/CN 87 z dodatkami emulsji Ceresit CC 81
- Żelbetowa płyta balkonowa
- Mineralna szpachlówka do tynków Ceresit CT 29
- Farba silikonowa Ceresit CT 54 / Farba silikonowa Ceresit CT 48

22#10 co 13 cm stal RB 500
l=119 cm
105
4
10

Warstwa kontaktowa Ceresit CD 30
nowe wklejone pręty 22#10 co 13 cm stal RB 500

 Biurowy Projektant: GraficAD Piotr Mróz tel. 506-760-344 e-mail: graficad@o2.pl www.grificad.com.pl	Inwestor: Towarzystwo Budownictwo Spółecznego Spółka z o.o. Ciechanów ul. Okrzei 14			
	Inwestycja: Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie			
	Lokalizacja: Działka 938 w Ciechanowie, przy ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych 6			
	Opis:	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	Projektant arch:	tech. Witold Żelubowski		
Projektant konstrukcji:	inż. Juliusz Sielicki			
Nazwa Rysunku:	Szczegóły konstrukcyjny-naprawa balkonu wylanie nowej płyty balkonu 6,8			
Nazwa Rysunku:		Rysunek nr:		
Branża		Faza projektu	Skala	
konstr.	BUDOWLANY	Data	1:20	
Uwagi: Należy dokonywać zmian i uzupełnień w projekcie za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.				