


PRZEKRÓJ PODDASZA SKALA 1:50



PRZEKRÓJ PODDASZA SKALA 1:50

<b>GrafiCad</b> 07-430 Kiedź 9 ul. Targowa 29 NP 758-195-05-27 e-mail: graficad@o2.pl tel. 506 760 344 www.grificad.com.pl		DATA: 03.2011R.
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA RYS. 1:50
OBIEKT	BUDYNEK WIELORODZINNY	NR RYS. 9
ADRES	UL. 17 Stycznia 39	
PROJEKTANT	tech. Witold Żelubowski	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Mróz	
OPRACOWAŁ	inż. Artur Mróz	

UWAGA:

- Należy zdemontować istniejące pokrycie z płyt azbestowych
- Należy utylizować azbest z rozbioru
- Zdemontować istniejące łączenie
- Po zdemontowaniu pokrycia dachowego dokonać przeglądu konstrukcji więźby i wymienić osłabione zagrzybione elementy więźby.
- Szczególną uwagę należy przywiązać do elementów konstrukcji na szczytach budynku.
- Odkryte elementy konstrukcji oczyścić szczotkami drucianymi i poddać impregnacji w rozтворze solnym.
- Wykonać kontrłaty i łaty 3x4 cm w rozstawie umożliwiający montaż nowej dachówki (S firmy Bras, IBF lub innej o podobnych parametrach)
- Stosować drewno sosnowe klasy C27