


IZOLACJA FUNDAMENTÓW SKALA 1:20



Uwaga:

- należy wykopać wykop o szerokości ok 90 cm ze wzmocnieniem skarp
- długość wykopu nie dłuższa niż 2-2,5 m
- odkryte fundamentowe ściany należy oczyścić szczotkami drucianymi i opłukać wodą
- wykonać tynk cementowy wyrównawczy
- nakładać warstwy izolacyjne jak na powyższym rysunku
- wykop zasypać piaskiem drobnym (pospółka)
- piasek zagęszczać warstwami grubości ok. 25-30cm
- proces należy powtarzać do około przedmiotowego budynku
- materiały firmy Botazil są tylko przykładowe (dopuszczalne jest stosowanie innych materiałów o o podobnych parametrach)

IZOLACJA FUNDAMENTÓW SKALA 1:10

GrafiCad 07-420 Kadzidło ul. Targowa 29 NIP 758-195-05-27 e-mail: graficad@o2.pl tel. 506 760 344 www.grificad.com.pl		DATA: 05.2011
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA RYS. 1:20
OBIEKT	BUDYNEK WIELORODZINNY	NR RYS. 7
ADRES	UL. 17 Stycznia 39	
PROJEKTANT	tech. Witold Żefubowski	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Mróz	
OPRACOWAŁ	inż. Artur Mróz	