



KOMIN NR 1
SKALA 1:25



2-2

1-1



UWAGA:

1. Wszystkie przedstawione na rysunku wymiary określają wartości przybliżone i mają charakter poglądowy.
2. Przed wykonaniem prac robótkowych należy pobrać dokładne wymiary z natury.
3. Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować instalację odgromową. Po wymurowaniu kominów należy otworzyć instalację odgromową z iglicami kominowymi. Poprawne wykonanie instalacji należy potwierdzić odpowiednimi pomiarami elektrycznymi.
4. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w drzwiczki rewizyjne. Jeśli drzwiczki rewizyjne znajdowały się w części komina podlegającej rozbiorce, to podczas murowania nowego komina należy zostawić otwór rewizyjny i wyposażyć go w drzwiczki rewizyjne.


Legenda:

- ☒ - Przewód wentylacyjny
- ☒ - Przewód spalinowy
- ☒ - Kratka wentylacyjna (do przewodów wentylacyjnych)
- ☒ - Nasada kominowa (do przewodów spalinowych)

Przyjęta metodologia zgodnie z PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Pokrycie

niepalne,
niezapalne lub
trudnopalne



Przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 12° i pokryciu niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyłoty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,3m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0m

BPB BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERSKICH Katarzyna Malicka
ul. Skarbka z Górl 126C lok.22 03-287 Warszawa tel. 501-454-476 e-mail: malickak@wp.pl

Projekt remontu kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 15 w Ciechanowie

nazwa rysunku:
KOMIN NR 1

inwestor:	stadium:
Wspólnota mieszkaniowa ul. Wyzwolenia 15; 06-400 Ciechanów	Projekt Budowlany
lokalizacja:	branża:
ul. Wyzwolenia 15 06-400 Ciechanów;	Konstrukcja
dz. ew. 138772	Skala:
	1:25

zespół projektowy:	uprawnienia:	podpis:	numer rysunku:
inż. Mariusz Malicki MAZ0953/PWOKb/17			
data: wrzesień 2019	wersja: A	format: A3	5