Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1/1

Ciechanów 20.04.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 24/2020r.

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sienkiewicza 32A i Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie w imieniu których występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie, zaprasza do złożenia oferty na: remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
2. Przedmiotem zamówienia jest remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 32A i przy ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie należącym do Wspólnot Mieszkaniowych Budynku w zakresie szczegółowo określonym w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót został opracowany na podstawie wizji lokalnej z uwzględnieniem projektu budowlanego. W zakres robót wchodzi również kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych po ich przemurowaniu, potwierdzona wystawieniem stosownego protokołu przez uprawnioną osobę i w razie konieczności uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego.
   Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu z Zamawiającym.
3. Wymagany okres wykonania zamówienia:
   Bud. mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie - 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.
   Bud. mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie - 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: www.tbsciechanow.pl
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04.
6. Wybór ofert dokonany zostanie na analizy złożonych ofert oddzielenie na każdy budynek. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
   b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   c) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
   d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
8. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
   b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   c) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także dysponują potencjałem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9. Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2

b) wyceniony i podpisany przedmiar robót - załącznik nr 3,4

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i ZUS,

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel: Kierownik budowy posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami określonymi przedmiotem zamówienia i posiada kwalifikacje i doświadczenie przy robotach na obiektach podlegających ochronie zabytków i aktualnego zaświadczenia potwierdzającego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego (z zastosowaniem załącznika nr 5,6),

f) podpisaną przez Wykonawcę klauzulę informacyjną – załącznik nr 7,8.

10. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia:

Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana oddzielnie na każdy budynek będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania .

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją:
   - „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – remont kominów ul. Sienkiewicza 32A”
   - „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – remont kominów ul. Sienkiewicza 32B”
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42),

12. Wymaga się aby Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

13. Sposób przygotowania ofert.

Ofertę należy sporządzić oddzielnie na każdy budynek na załączonych drukach formularza ofertowego (zał. nr 1, 2). Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 3, 4), i inne koszty związane z realizacją zamówienia. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
Dopuszcza się złożenie ofert na jeden budynek.

14. Miejsce składania ofert:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów

15. Termin składania ofert:
Oferty oddzielnie na każdy budynek należy składać **do dnia 04.05.2020 r., godz. 10:00.**

16. Sposób składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy: **złożyć oddzielnie na każdy budynek w skrzynce korespondencyjnej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:**
„Zapytanie ofertowe nr sprawy 24/2020r. na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie".
„Zapytanie ofertowe nr sprawy 24/2020r. na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie".
Dopuszcza się złożenie ofert

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie
w imieniu, której występuje
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18
www.tbsciechanow.pl
tbs@tbsciechanow.pl
reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego

Zobowiązania oferenta:

Zobowiązuję się na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie za kwotę:

cena netto.....zł

(słownie: .....)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie: .....)

Oświadczam, że
1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty,
6. Udzielam gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia,

Wykonam zamówienie w terminie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż …… od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Termin płatności /minimum 30dni/……. dni
Nazwisko, imię .....
Stanowisko .....
Telefon.....Fax.....

Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Oświadczamy, ze w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split payment)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....

_____
(imię i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert

Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO") oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, oraz zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej załączonej w zapytaniu ofertowym załącznik nr 7 w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych w tym z przysługującym prawie dostępu do moich danych jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie
w imieniu, której występuje
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18
www.tbsciechanow.pl
tbs@tbsciechanow.pl
reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego

Zobowiązania oferenta:

Zobowiązuję się na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie za kwotę:

cena netto.....zł

(słownie: .....)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie: .....)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym
4. oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
5. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty,

Wykonam zamówienie w terminie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.
Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż …… od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Termin płatności /minimum 30dni/……. dni

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię .....
Stanowisko .....
Telefon.....Fax.....

Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Oświadczamy, ze w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split payment)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....

_____
(imię i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert

Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO") oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, oraz zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej załączonej w zapytaniu ofertowym załącznik nr 7 w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych w tym z przysługującym prawie dostępu do moich danych jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 3

Przedmiar robót
na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie

1. Remont kominów ponad dachem - Budynek ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie		
1	*KNR 2-02 1611-04-020* *Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8 m - do robót transportowych* *krotność= 1,00*	*3,00 szt*
2	*KNR 4-01 0419-02-020* *Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m* *krotność= 1,00*	*3,00 szt*
3	*KNR 4-01 0419-03-020* *Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m* *krotność= 1,00*	*9,00 szt*
4	*KNR 4-01 0420-01-040* *Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu* *krotność= 1,00*	*45,00 m*
	1. 3+3+3+6+3+6+6+3+3+3+3+3	45,00
5	*KNR 4-01 0420-04-050* *Wykonanie daszków zabezpieczających na wejściem do budynku - 2 szt.* *krotność= 1,00*	*9,00 m2*
	1. =3*3	9,00
6	*KNR 2-02 0925-01-050* *Zabezpieczenie dachu folią przed opadami deszczu w trakcie robót remontowych* *krotność= 1,00*	*48,00 m2*
	1. 2,0*2,0*12	48,00
7	*Kalkulacja własna-020* *Demontaż anten telewizyjnych i zabezpieczenie ich na czas remontu* *krotność= 1,00*	*1,00 szt*
8	*KNR 2-02 0513-01-020* *Demontaż nasad z blachy ocynkowanej o grubości 0,60 mm,średnicy wlotu do 20 cm.* *krotność= 1,00*	*19,00 szt*
9	*KNR 4-03 1140-08-040* *Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na czapce komina* *krotność= 1,00*	*58,50 m*
	1. 9,00+4,00+4,00+4,50+4,00+3,00+5,00+5,50+7,00+3,00+5,50+4,00	58,50
10	*KNR 4-01 0212-04-050* *Rozbiórka betonowych czapek kominowych* *krotność= 1,00*	*15,82 m2*
	1. KOMIN NR 9	
	2. 3,22*0,85	2,74
	3. KOMIN NR 11	
	4. 2,18*0,62	1,35
	5. KOMIN NR 12	
	6. 2,18*0,62	1,35
	7. KOMIN NR 13	
	8. 1,74*0,90	1,57
	9. KOMIN NR 14	
	10. 1,68*0,62	1,04
	11. KOMIN NR 15	
	12. 0,60*0,60	0,36
	13. KOMIN NR 16	
	14. 1,74*0,90	1,57
	15. KOMIN NR 17	
	16. 1,70*0,85	1,45
	17. KOMIN NR 18	
	18. 2,44*0,62	1,51
	19. KOMIN NR 19	

	20. 1,30*0,62	0,81
	21. KOMIN NR 20	
	22. 1,70*0,62	1,05
	23. KOMIN NR 21	
	24. 1,66*0,62	1,03
11	*KNR 4-01 0701-03-050* *Odbicie tynków zewnętrznych z pozostałych ścian kominowych z oczyszczeniem podłoża* *krotność= 1,00*	*2,77 m2*
	1. KOMIN NR 13	
	2. (0,70*0,65*2+1,52*0,65*2)*0,30	0,87
	3. KOMIN NR 15	
	4. (0,60*0,65*4)*0,30	0,47
	5. KOMIN NR 16	
	6. (0,70*2*2+1,54*0,65*2)*0,30	1,44
12	*KNR 4-01 0735-0301-050* *Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim* *krotność= 1,00*	*5,55 m2*
	1. KOMIN NR 13	
	2. (0,70*0,65*2+1,52*0,65*2)*0,60	1,73
	3. KOMIN NR 15	
	4. (0,60*0,65*4)*0,60	0,94
	5. KOMIN NR 16	
	6. (0,70*2*2+1,54*0,65*2)*0,60	2,88
13	*KNR 4-01 0350-01-060* *Rozebranie kominów wolnostojących* *krotność= 1,00*	*4,71 m3*
	1. KOMIN NR 9	
	2. 3,02*0,65*0,60	1,18
	3. KOMIN NR 11	
	4. =0,42*1,98*0,60	0,50
	5. KOMIN NR 12	
	6. =0,42*1,90*0,60	0,48
	7. KOMIN NR 14	
	8. =0,42*1,50*0,60	0,38
	9. KOMIN NR 17	
	10. 0,65*1,50*0,60	0,59
	11. KOMIN NR 18	
	12. 0,42*2,24*0,60	0,56
	13. KOMIN NR 19	
	14. 1,10*0,42*0,60	0,28
	15. KOMIN NR 20	
	16. 1,50*0,42*0,60	0,38
	17. KOMIN NR 21	
	18. 1,46*0,42*0,60	0,37
14	*KNR 2-02 0122-01-060* *Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.* *krotność= 1,00*	*24,38 m3*
	1. KOMIN NR 9	
	2. 3,02*0,65*3,80	7,46
	3. KOMIN NR 11	
	4. =0,42*1,98*2,80	2,33
	5. KOMIN NR 12	
	6. =0,42*1,90*2,80	2,23
	7. KOMIN NR 14	
	8. =0,42*1,50*3,10	1,95
	9. KOMIN NR 17	
	10. 0,65*1,50*2,90	2,83
	11. KOMIN NR 18	
	12. 0,42*2,24*3,30	3,10

	13. KOMIN NR 19	
	14. 1,10*0,42*2,00	0,92
	15. KOMIN NR 20	
	16. 1,50*0,42*2,90	1,83
	17. KOMIN NR 21	
	18. 1,46*0,42*2,80	1,72
15	*KNR 2-02 0290-02-034* *Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane* *krotność= 1,00*	*0,23 t*
	1. 0,04+0,02+0,02+0,02+0,03+0,03+0,02+0,03+0,02	0,23
16	*KNR 4-01 0735-07-050* *Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno gaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym* *krotność= 1,00*	*66,64 m2*
	1. KOMIN NR 9	
	2. 0,7*0,65+3,3*0,65+2*2,0*3,02	14,68
	3. KOMIN NR 11	
	4. 0,7*0,42+2,4*0,42+2*1,55*1,98	7,44
	5. KOMIN NR 12	
	6. 0,7*0,42+2,4*0,42+2*1,55*1,98	7,44
	7. KOMIN NR 14	
	8. 0,9*0,42+2,2*0,42+2*1,55*1,5	5,95
	9. KOMIN NR 17	
	10. 0,85*0,65+2,2*0,65+2*1,55*1,5	6,63
	11. KOMIN NR 18	
	12. 0,85*0,42+2,85*0,42+2*1,85*2,24	9,84
	13. KOMIN NR 19	
	14. 0,85*1,10+1,2*1,10+2*1,05*0,42	3,14
	15. KOMIN NR 20	
	16. 0,85*0,65+2,2*0,65+2*1,55*1,5	6,63
	17. KOMIN NR 21	
	18. 0,7*0,42+1,9*0,42+2*1,30*1,46	4,89
17	*KNR 00-23 2611-03-050* *Gruntowanie powierzchni ścian kominowych emulsją gruntującą* *krotność= 1,00*	*72,19 m2*
	1. 66,64+5,55	72,19
18	*KNR 00-23 2612-06-050* *Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominowych ponad dachem skośnym* *krotność= 1,00*	*72,19 m2*
19	*KNR 00-23 2612-08-040* *Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym* *krotność= 1,00*	*105,60 m*
	1. KOMIN NR 9	
	2. 3,80*4	15,20
	3. KOMIN NR 11	
	4. 2,80*4	11,20
	5. KOMIN NR 12	
	6. 2,80*4	11,20
	7. KOMIN NR 14	
	8. 3,10*4	12,40
	9. KOMIN NR 17	
	10. 2,90*4	11,60
	11. KOMIN NR 18	
	12. 3,30*4	13,20
	13. KOMIN NR 19	
	14. 2,00*4	8,00
	15. KOMIN NR 20	
	16. 2,90*4	11,60

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

	17. KOMIN NR 21	
	18. 2,80*4	11,20
20	*KNR 2-02 1505-11-050* *Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych,farbą emulsyjną "Polinit".* *krotność= 1,00*	*72,19 m2*
21	*KNR 2-02 0219-05-050* *Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm* *krotność= 1,00*	*16,21 m2*
	1. KOMIN NR 9	
	2. 3,22*0,85	2,74
	3. KOMIN NR 11	
	4. 2,18*0,62	1,35
	5. KOMIN NR 12	
	6. 2,18*0,62	1,35
	7. KOMIN NR 13	
	8. 1,74*0,90	1,57
	9. KOMIN NR 14	
	10. 1,68*0,62	1,04
	11. KOMIN NR 15	
	12. 0,60*0,60	0,36
	13. KOMIN NR 16	
	14. 1,74*0,90	1,57
	15. KOMIN NR 17	
	16. 1,70*0,85	1,45
	17. KOMIN NR 18	
	18. 2,44*0,62	1,51
	19. KOMIN NR 19	
	20. 1,30*0,62	0,81
	21. KOMIN NR 20	
	22. 1,70*0,85	1,45
	23. KOMIN NR 21	
	24. 1,66*0,62	1,03
22	*Kalkulacja indywidua-050* *Wykonanie i montaż na hakach siatek w ramce ocynkowanych zabezpieczających wyloty kanałów wentylacyjnych* *krotność= 1,00*	*9,91 m2*
	1. KOMIN NR 9	
	2. 3,00*0,25*2	1,50
	3. KOMIN NR 11	
	4. 2,00*0,25*2	1,00
	5. KOMIN NR 12	
	6. 2,00*0,62*2	2,48
	7. KOMIN NR 14	
	8. 1,60*0,25*2	0,80
	9. KOMIN NR 17	
	10. 1,60*0,25*2	0,80
	11. KOMIN NR 18	
	12. 2,30*0,25*2	1,15
	13. KOMIN NR 19	
	14. 1,20*0,25*2	0,60
	15. KOMIN NR 20	
	16. 1,60*0,25*2	0,80
	17. KOMIN NR 21	
	18. 1,55*0,25*2	0,78
23	*KNR 2-02U 0541-01-050* *Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbeki czapek kominowych* *krotność= 1,00*	*15,29 m2*
	1. KOMIN NR 9	
	2. (3,22*2+0,85*2)*0,25	2,04

	3. KOMIN NR 11	
	4. (2,18*2+0,62*2)*0,25	1,40
	5. KOMIN NR 12	
	6. (2,18*2+0,62*2)*0,25	1,40
	7. KOMIN NR 13	
	8. (1,74*2+0,90*2)*0,25	1,32
	9. KOMIN NR 14	
	10. (1,68*2+0,62*2)*0,25	1,15
	11. KOMIN NR 15	
	12. (0,60*2+0,60*2)*0,25	0,60
	13. KOMIN NR 16	
	14. (1,74*2+0,90*2)*0,25	1,32
	15. KOMIN NR 17	
	16. (1,70*2+0,85*2)*0,25	1,28
	17. KOMIN NR 18	
	18. (2,44*2+0,62*2)*0,25	1,53
	19. KOMIN NR 19	
	20. (1,30*2+0,62*2)*0,25	0,96
	21. KOMIN NR 20	
	22. (1,70*2+0,62*2)*0,25	1,16
	23. KOMIN NR 21	
	24. (1,66*2+0,62*2)*0,25	1,14
24	*KNR 4-01W 0519-04-050* *Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm- obróbki czapek kominowych* *krotność= 1,00*	*16,21 m2*
25	*KNR 2-02 0506-02-050* *Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej- obróbki wokół kominów* *krotność= 1,00*	*28,73 m2*
	1. KOMIN NR 9	
	2. (2*4,8+2*0,65)*0,45	4,91
	3. KOMIN NR 11	
	4. (2*2,7+2*0,42)*0,45	2,81
	5. KOMIN NR 12	
	6. (2*2,7+2*0,42)*0,45	2,81
	7. KOMIN NR 13	
	8. (2*1,52+2*0,8)*0,45	2,09
	9. KOMIN NR 14	
	10. (2*2,0+2*0,42)*0,45	2,18
	11. KOMIN NR 15	
	12. (2*0,6+2*0,4)*0,45	0,90
	13. KOMIN NR 16	
	14. (2*1,54+2*0,9)*0,45	2,20
	15. KOMIN NR 17	
	16. (2*2,05+2*0,65)*0,45	2,43
	17. KOMIN NR 18	
	18. (2*2,0+3*0,42)*0,45	2,37
	19. KOMIN NR 19	
	20. (2*1,1+2*0,55)*0,45	1,49
	21. KOMIN NR 20	
	22. (2*2,05+2*0,65)*0,45	2,43
	23. KOMIN NR 21	
	24. (2*1,95+2*0,42)*0,45	2,13
26	*KNR 2-02 0506-06-020* *Montaż rur spalinowych - z blachy ocynkowanej* *krotność= 1,00*	*17,00 szt*
27	*KNR 4-01 0416-01-040* *Ława kominiarska montowana do komina* *krotność= 1,00*	*31,50 m*
	1. 2*3,0+2*2,0+2*2,0+2*1,5+2*1,5+2*2,2+1,1+2*1,5+2*1,5	31,50

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

28	*KNR 4-01 0310-05-040* *Sprawdzenie przewodów kominowych po wykonnanyxh robotach z wystawieniem stosownego protokołu* *krotność= 1,00*	*837,50 m*
	1. 12,50*(50+17)	837,50
29	*KNR 4-01 0106-04-060* *Usunięcie z dachu gruzu i złożenie w pryzmę* *krotność= 1,00*	*6,01 m3*
	1. (15,82+2,77)*0,07+4,71	6,01
30	*KNR 4-01 0108-09-060* *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km* *krotność= 1,00*	*6,01 m3*
31	*KNR 4-01 0108-10-060* *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km* *krotność= 1,00*	*54,09 m3*
	1. 6,01*9	54,09
32	*KNR 5-08 0604-05-040* *Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu stromym pokrytym na ścianach komina* *krotność= 1,00*	*58,50 m*
33	*KNR 5-08 0618-01-020* *Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych* *krotność= 1,00*	*12,00 szt*
	1. 12	12,00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 4

Przedmiar robót
na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie

1. Remont kominów ponad dachem - Budynek ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie		
1	*KNR 2-02 1611-04-020* *Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8 m - do robót transportowych* *krotność= 1,00*	*3,00 szt*
2	*KNR 4-01 0419-02-020* *Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m* *krotność= 1,00*	*3,00 szt*
3	*KNR 4-01 0419-03-020* *Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m* *krotność= 1,00*	*6,00 szt*
4	*KNR 4-01 0420-01-040* *Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu* *krotność= 1,00*	*26,00 m*
	1. 3+1+2+3+3+4+3+4+3	26,00
5	*KNR 4-01 0420-04-050* *Wykonanie daszków zabezpieczających na wejściem do budynku - 2 szt.* *krotność= 1,00*	*27,00 m2*
	1. =3*3*3	27,00
6	*KNR 2-02 0925-01-050* *Zabezpieczenie dachu folią przed opadami deszczu w trakcie robót remontowych* *krotność= 1,00*	*36,00 m2*
	1. 2*2*9	36,00
7	*Kalkulacja własna-020* *Demontaż anten telewizyjnych i zabezpieczenie ich na czas remontu* *krotność= 1,00*	*3,00 szt*
8	*KNR 2-02 0513-01-020* *Demontaż nasad z blachy ocynkowanej o grubości 0,60 mm,średnicy wlotu do 20 cm.* *krotność= 1,00*	*49,00 szt*
	1. 13+3+3+4+6+13+3+3+1	49,00
9	*KNR 4-03 1140-08-040* *Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na czapce komina* *krotność= 1,00*	*51,30 m*
	1. 8,00+3,50+3,50+3,80+7,50+7,50+7,50+6,00+4,00	51,30
10	*KNR 4-01 0212-04-050* *Rozbiórka betonowych czapek kominowych* *krotność= 1,00*	*14,62 m2*
	1. KOMIN NR 1	
	2. 2,70*0,62	1,67
	3. KOMIN NR 2	
	4. 1,40*0,62	0,87
	5. KOMIN NR 3	
	6. 1,20*0,62	0,74
	7. KOMIN NR 4	
	8. 1,70*0,62	1,05
	9. KOMIN NR 5	
	10. 2,70*0,62	1,67
	11. KOMIN NR 6	
	12. 2,70*0,85	2,30
	13. KOMIN NR 7	
	14. 0,88*0,85+1,57*0,62	1,72
	15. KOMIN NR 8	
	16. 2,70*0,85	2,30
	17. KOMIN NR 22	

	18. 2,70*0,85	2,30
11	*KNR 4-01 0350-01-060* *Rozebranie kominów wolnostojących* *krotność= 1,00*	*5,78 m3*
	1. KOMIN NR 1	
	2. 0,42*2,50*0,60	0,63
	3. KOMIN NR 2	
	4. =0,42*1,20*0,60	0,30
	5. KOMIN NR 3	
	6. =0,42*1,00*0,60	0,25
	7. KOMIN NR 4	
	8. =0,42*1,50*0,60	0,38
	9. KOMIN NR 5	
	10. =0,42*2,50*0,60	0,63
	11. KOMIN NR 6	
	12. =0,65*2,50*0,60	0,98
	13. KOMIN NR 7	
	14. (0,68*0,65+1,57*0,42)*0,60	0,66
	15. KOMIN NR 8	
	16. 0,65*2,50*0,60	0,98
	17. KOMIN 22	
	18. 0,65*2,50*0,60	0,98
12	*KNR 2-02 0122-01-060* *Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.* *krotność= 1,00*	*31,48 m3*
	1. KOMIN NR 1	
	2. 0,42*2,50*3,55	3,73
	3. KOMIN NR 2	
	4. 0,42*1,20*2,00	1,01
	5. KOMIN NR 3	
	6. 0,42*1,00*2,00	0,84
	7. KOMIN NR 4	
	8. 0,42*1,50*2,00	1,26
	9. KOMIN NR 5	
	10. 0,42*2,50*3,55	3,73
	11. KOMIN NR 6	
	12. 0,65*2,50*3,65	5,93
	13. KOMIN NR 7	
	14. (0,68*0,65+1,57*0,42)*3,35	3,69
	15. KOMIN NR 8	
	16. 0,65*2,50*3,30	5,36
	17. KOMIN NR 22	
	18. 0,65*2,50*3,65	5,93
13	*KNR 2-02 0290-02-034* *Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane* *krotność= 1,00*	*0,28 t*
	1. 0,03+0,012+0,012+0,02+0,03+0,035+0,03+0,04+0,03+0,025+0,02	0,28
14	*KNR 4-01 0735-07-050* *Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym* *krotność= 1,00*	*70,03 m2*
	1. KOMIN NR 1	
	2. 0,45*0,42+2,70*0,42+2*1,55*2,5	9,07
	3. KOMIN NR 2	
	4. 1,25*1,40+0,85*1,40+2*1,1*0,42	3,86
	5. KOMIN NR 3	
	6. 1,80*0,42+0,85*0,42+2*1,3*1,0	3,71
	7. KOMIN NR 4	
	8. 1,25*1,50+0,85*1,50+2*1,05*0,42	4,03
	9. KOMIN NR 5	
	10. 3,1*0,42+0,85*0,42+2*2,0*2,5	11,66

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

	11. KOMIN NR 6	
	12. 0,85*0,65+3,10*0,65+2*2,0*2,5	12,57
	13. KOMIN NR 7	
	14. (2,25+0,65+0,42+1,57+0,23+0,68)*1,6	9,28
	15. KOMIN NR 8	
	16. 0,85*0,42+2,65*0,42+2*1,75*1,98	8,40
	17. KOMIN NR 22	
	18. 0,70*0,42+2,40*0,42+2*1,55*1,98	7,44
15	*KNR 00-23 2611-03-050* *Gruntowanie powierzchni ścian kominowych emulsją gruntującą* *krotność= 1,00*	*70,03 m2*
16	*KNR 00-23 2612-06-050* *Przyklejenie warstwy siatki z naprawa tynków na kominach ponad dachem* *krotność= 1,00*	*70,03 m2*
17	*KNR 00-23 2612-08-040* *Ochrona narożników wypukłych kominów kątownikiem metalowym* *krotność= 1,00*	*114,90 m*
	1. KOMIN NR 1	
	2. 3,55*4	14,20
	3. KOMIN NR 2	
	4. 2,00*4	8,00
	5. KOMIN NR 3	
	6. 2,00*4	8,00
	7. KOMIN NR 4	
	8. 2,00*4	8,00
	9. KOMIN NR 5	
	10. 3,55*4	14,20
	11. KOMIN NR 6	
	12. 3,65*4	14,60
	13. KOMIN NR 7	
	14. 3,35*6	20,10
	15. KOMIN NR 8	
	16. 3,30*4	13,20
	17. KOMIN NR 22	
	18. 3,65*4	14,60
18	*KNR 2-02 1505-11-050* *Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych,farbą emulsyjną "Polinit".* *krotność= 1,00*	*70,03 m2*
19	*KNR 2-02 0219-05-050* *Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm* *krotność= 1,00*	*12,61 m2*
	1. KOMIN NR 1	
	2. 2,70*0,62	1,67
	3. KOMIN NR 2	
	4. 1,40*0,62	0,87
	5. KOMIN NR 3	
	6. 1,20*0,62	0,74
	7. KOMIN NR 4	
	8. 1,70*0,62	1,05
	9. KOMIN NR 5	
	10. 2,50*0,62	1,55
	11. KOMIN NR 6	
	12. 2,70*0,85	2,30
	13. KOMIN NR 7	
	14. 0,85*0,88+1,57*0,62	1,72
	15. KOMIN NR 8	
	16. 2,18*0,62	1,35
	17. KOMIN NR 22	
	18. 2,18*0,62	1,35

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

20	*Kalkulacja indywidua-050* *Wykonanie i montaż na hakach siatek w ramce ocynkowanych zabezpieczających wyloty kanałów wentylacyjnych* *krotność= 1,00*	*9,73 m2*
	1. KOMIN NR 1	
	2. 2,60*0,25*2	1,30
	3. KOMIN NR 2	
	4. 1,30*0,25*2	0,65
	5. KOMIN NR 3	
	6. 1,00*0,25*2	0,50
	7. KOMIN NR 4	
	8. 1,60*0,25*2	0,80
	9. KOMIN NR 5	
	10. 2,70*0,25*2	1,35
	11. KOMIN NR 6	
	12. 2,60*0,25*2	1,30
	13. KOMIN NR 7	
	14. (0,88+2,45+1,57)*0,25	1,23
	15. KOMIN NR 8	
	16. 2,60*0,25*2	1,30
	17. KOMIN NR 22	
	18. 2,60*0,25*2	1,30
21	*KNR 2-02U 0541-01-050* *Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbeki czapek kominowych* *krotność= 1,00*	*13,37 m2*
	1. KOMIN NR 1	
	2. (2,70*2+0,62*2)*0,25	1,66
	3. KOMIN NR 2	
	4. (1,40*2+0,62*2)*0,25	1,01
	5. KOMIN NR 3	
	6. (1,20*2+0,62*2)*0,25	0,91
	7. KOMIN NR 4	
	8. (1,70*2+0,62*2)*0,25	1,16
	9. KOMIN NR 5	
	10. (2,70*2+0,62*2)*0,25	1,66
	11. KOMIN NR 6	
	12. (2,70*2+0,85*2)*0,25	1,78
	13. KOMIN NR 7	
	14. (0,88+0,85+2,45+1,57+0,62+0,22)*0,25	1,65
	15. KOMIN NR 8	
	16. (2,70*2+0,85*2)*0,25	1,78
	17. KOMIN NR 22	
	18. (2,70*2+0,85*2)*0,25	1,78
22	*KNR 4-01W 0519-04-050* *Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm- obróbki czapek kominowych* *krotność= 1,00*	*12,61 m2*
23	*KNR 2-02 0506-02-050* *Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej- obróbki wokół kominów* *krotność= 1,00*	*24,45 m2*
	1. KOMIN NR 1	
	2. (2*3,4+2*0,42)*0,45	3,44
	3. KOMIN NR 2	
	4. (2*1,40+2*0,60)*0,45	1,80
	5. KOMIN NR 3	
	6. (2*1,40+2*0,42)*0,45	1,64
	7. KOMIN NR 4	
	8. (2*1,5+2*0,42)*0,45	1,73
	9. KOMIN NR 5	
	10. (2*3,3+2*0,42)*0,45	3,35

	11. KOMIN NR 6	
	12. (2*3,4+2*0,65)*0,45	3,65
	13. KOMIN NR 7	
	14. (2*3,0+2*0,65)*0,45	3,29
	15. KOMIN NR 8	
	16. (2*2,65+2*0,42)*0,45	2,76
	17. KOMIN NR 22	
	18. (2*2,70+2*0,42)*0,45	2,81
24	*KNR 4-01 0416-01-040* *Ława kominiarska montowana do komina* *krotność= 1,00*	*33,80 m*
	1. 2*2,70+1,4+2*1,00+1,5+2*0,5+2*2,5+2*2,5+2*2,25+2 *2,0+2*2,0	33,80
25	*KNR 4-01 0310-05-040* *Sprawdzanie przewodów kominowych po wykonanych robotach z wystawieniem stosownego protokołu* *krotność= 1,00*	*337,50 m*
	1. 12,50*27	337,50
26	*KNR 5-08 0618-01-020* *Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych* *krotność= 1,00*	*9,00 szt*
27	*KNR 4-01 0106-04-060* *Usunięcie z dachu gruzu i złożenie w pryzmę* *krotność= 1,00*	*6,80 m3*
	1. 14,62*0,07+5,78	6,80
28	*KNR 4-01 0108-09-060* *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km* *krotność= 1,00*	*6,80 m3*
29	*KNR 4-01 0108-10-060* *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km* *krotność= 1,00*	*61,20 m3*
	1. 6,80*9	61,20
30	*KNR 5-08 0604-05-040* *Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu stromym pokrytym na ścianach komina* *krotność= 1,00*	*51,30 m*
31	*KNR 5-08 0618-01-020* *Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych* *krotność= 1,00*	*9,00 szt*

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia : Remont kominów w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie

Data:.....
Nazwa wykonawcy.....
Adres wykonawcy.....

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

L.p.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje	Inne Informacje /jeżeli zachodzi istotna potrzeba/

Do wykazu załączam uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

_____
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia : Remont kominów w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie

Data:.....
Nazwa wykonawcy.....
Adres wykonawcy.....

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

L.p.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje	Inne Informacje /jeżeli zachodzi istotna potrzeba/

Do wykazu załączam uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

_____
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 7

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem **na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie** w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i protokole wyboru);
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Data i Podpis ……

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 8

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem **na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie** w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i protokole wyboru);
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Data i Podpis ……