


RZUT DACHU SKALA 1:100



Rysunek rozpatrywać z rysunkiem wiązara.

Zaprojektowano wymiane istniejącego pokrycia dachowego z dachówki na nowa dachówkę typu "S" w kolorze ceglanym.

Wymienić ok 10% najbardziej skorodowanego deskowania, przybić kontrłaty na nową folię paroopruszczalną a następnie dachówkę cementową "S" na łatach 3x4cm. Przewidziano wykonanie dwóch systemowych barier dachowych, ław kominarskich i barier śniegowych wg. rys.

<b>BPI</b> BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Małicka ul. Skarbaż Gór 126C lok.22 03-287 Małaszawa tel. 501-554-476 e-mail: malickm@wp.pl			
nazwa opracowania:			
Projekt remontu elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Stenkwicza 9 w Ciechanowie			
nazwa rysunku:			
RZUT DACHU			
inwestor:	stadion:		
Wspólnota mieszkaniowa	Projekt Budowlany		
ul. Stenkwicza 9	branża:		
lokalizacja:	Skala:		
ul. Stenkwicza 9	Konstrukcja 1:100		
06-400 Ciechanów, dz. ew. 1710/21710/5			
zespół projektowy:	uprząwiciel:	opieka:	numer rysunku:
mgr inż. Michał Kubacki	St-535/80	<i>Michał Kubacki</i>	
opracowanie:			
inż. Mariusz Małicka		<i>M. Małicka</i>	
data: styczeń 2017	wersja: A	format: A3	4