


PRZEKRÓJ 1-1

SKALA 1:100



Legenda:

- ① – Murłata 14x14
- ② – Krokiew 6x18
- ③ – Płatwie 14x14
- ④ – Kleszcze 8x18
- ⑤ – Miecz 12x12
- ⑥ – Słup 14x14

Klasa drewna nie mniejsza niż C24

Uwaga:

Podczas realizacji inwestycji należy sprawdzić deskowanie i wymienić wszystkie skorodowane elementy. Konstrukcję należy oczyścić szczotkami drucianymi i zabezpieczyć roztworem solnym. Elementy drewniane sąsiadujące bezpośrednio z przewodem dymowym lub spalinowym zabezpieczyć tynkiem gr. 1,5cm na siatce (dt. min. 1m, słup na całej długości).

UWAGA:

Podane wymiary mają charakter orientacyjny. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.

BPBI BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka ul. Skarbka z Gór 126C lok.22 03-287 Warszawa tel. 501-654-476 e-mail: malickim6@wp.pl			
nazwa opracowania:			
Projekt termomodernizacji i remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krubińskiej 53 w Ciechanowie			
nazwa rysunku:			
PRZEKRÓJ 1-1			
inwestor:		stadium:	
Wspólnota mieszkaniowa ul. Krubińskiej 53; 06-400 Ciechanów		Projekt Budowlany	
lokalizacja:		branża:	skala:
ul. Krubińska 53; 06-400 Ciechanów; dz. ew. 237/6		Architektura	1:100
zespół projektowy:		uprawnienia:	podpis:
projektował:		numer rysunku:	
mgr inż. Michał Kubacki St-535/80		8	
opracował:			
inż. Mariusz Malicki MAZ/0953/PWOKb/17			
data: luty 2019		wersja: A	format: A3