


WIEŻBA DACHOWA
SKALA 1:100



- Legenda:
- 1 – Murłata 14x14
 - 2 – Krokiew 6x18
 - 3 – Płatwie 14x14
 - 4 – Kleszcze 8x18
 - 5 – Miecz 12x12
 - 6 – Słup 14x14
 - Klatka schodowa

Klasa drewna nie mniejsza niż C24

Uwaga:

Podczas realizacji inwestycji należy sprawdzić deskowanie i wymienić wszystkie skorodowane elementy. Konstrukcję należy oczyścić szczotkami drucianymi i zabezpieczyć/croziworem solnym. Elementy drewniane sąsiadujące bezpośrednio z przewodem dymowym lub spalnym zabezpieczyć tynkiem gr. 1,5cm na statce (dl. min. 1m, słup na całej długości).

UWAGA:
Podane wymiary mają charakter orientacyjny.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.

BPB BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka nazwa opracowania: Projekt termomodernizacji i remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krubińskiej 53 w Ciechanowie			
nazwa rysunku: WIEŻBA DACHOWA			
inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Krubińskiej 53, 06-400 Ciechanów		stadium: Projekt Budowlany	
lokalizacja: ul. Krubińska 53, 06-400 Ciechanów, dz. ew. 237/6		branża: Architektura	Skala: 1:100
zespół projektowy: mgr inż. Michał Kubacki		uprawnienia: St-535/80	podpis:
opracował: inż. Mariusz Malicki MAZ/0953/PWOKb/17		numer rysunku: 6	
data: luty 2019		wersja: A	format: A3