Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1/1

.....
pieczęć zamawiającego

.....
nazwa i adres wykonawcy

.....

.....

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 38/2018r.

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na : prace drogowe związane z wykonaniem zjazdu z ul. Karola Szwanke w Ciechanowie na działkę Dz. Nr 4781/5 i przeniesienie wiaty przystankowej z wykonaniem zatoki przystankowej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie. Działka Nr 4781/5 została wydzielona z działki Nr 4781/3. Prace będą prowadzone w pasie drogowym Gminy Miejskiej Ciechanów.
2. Przedmiotem zamówienia są prace drogowe związane z wykonaniem zjazdu z ul. Karola Szwanke w Ciechanowie na działkę Dz. Nr 4781/5 i przeniesienie wiaty przystankowej z wykonaniem zatoki przystankowej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym w projekcie budowlanym, projekcie stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty pomiarowe i tyczenie w terenie zjazdu i zatoki przystankowej.
2. Roboty ziemne związane z korytowaniem pod zjazd i zatokę przystankową.
3. Wykonanie podbudów z kruszyw łamanych zgodnie z projektem budowlanym.
4. Wykonanie nawierzchni zjazdu i zatoki przystankowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
5. Wykonanie nawierzchni chodników przy zatoce przystankowej, przejściu dla pieszych i zjeździe z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.
6. Ustawienie krawężników na ławie betonowej.
7. Obramienie chodników obrzeżami betonowymi 20x6cm
8. Demontaż istniejącej wiaty przystankowej i przeniesienie w nową lokalizację zgodnie z projektem budowlanym.
9. Dostawa i ustawienie 5 szt. znaków drogowych.
10. Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po wykonanych robotach.
11. Malowanie nowego oznakowania poziomego
12. Zajęcie pasa drogowego i opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
13. Inwentaryzację powykonawczą.
14. Wywiezienie ziemi, gruzu i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wszystkie inne roboty nie wyszczególnione powyżej, a wyszczególnione w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu po ustaleniu terminu z Zamawiającym i zapoznać się z dokumentacją projektową. ***Dokumentacja projektowa jest do wglądu w Dziale Remontów i Inwestycji TBS Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 10a pok. nr 1 w godzinach 7:30-14:30.***

Wymagania organizacyjne :

Wykonawca zorganizuje zaplecze dla wykonania robót w wyznaczonym miejscu z pomieszczeniami sanitariatów i wc. Zabezpieczenie terenu robót i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada

i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.

3. Wymagany okres wykonania zamówienia 35 dni od daty przekazania terenu do wykonania robót.
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej Zamawiającego www.tbsciechanow.pl
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04
6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.
   Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
   b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
   d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

   Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
   a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
   b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
   c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
   d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
   e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
   f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.

8. Warunki umowy:
   - o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
   - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w w jednej lub kilku następujących formach:
   - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zjazd i zatoka przystankowa ul. Karola Szwanke w Ciechanowie ”.
   - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
   - w gwarancjach bankowych,
   - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
   - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

   Dopuszcza się również:
   - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
   - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót (zał. nr 2), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną obiektu.
Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy 38/2018r. – Zjazd i zatoka przystankowa ul. Karola Szwanke w Ciechanowie".

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 29.03.2018 roku, do godziny 10,00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Adres poczty elektronicznej: .....
Strona internetowa: .....
Numer telefonu: …….....
Numer faksu: ……
Numer REGON: .....
Numer NIP: .....

Dane dotyczące zamawiającego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Okrzei 14
tel.(023)672-59-80/fax.(023)672-38-18
www.tbsciechanow.pl
tbs@tbsciechanow.pl
reprezentowana przez:
Prezesa Zarządu – Łukasza Lewandowskiego

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
prace drogowe związane z wykonaniem zjazdu z ul. Karola Szwanke w Ciechanowie na działkę Dz. Nr 4781/5 i przeniesienie wiaty przystankowej z wykonaniem zatoki przystankowej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie za cenę:

cena netto.....zł
(słownie: .....)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie: .....)

Stawki kosztorysowe
Roboczogodzina /Rg/ - ……pln
Koszty pośrednie /Kp/ - ……%
Zysk /Z/ - ……..%
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie w terminie 35 dni od daty przekazania terenu do wykonania robót.
Termin płatności:/ **minimum 30 dni** / …….dni
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ..... …
Reklamacje będą załatwiane w terminie:……..... ..... dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……...
……
- załatwienie wykonania reklamacji : ……
……

Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy :
……..... tel. kontaktowy, faks: ....zakres odpowiedzialności
.... tel. kontaktowy, faks: ....zakres odpowiedzialności
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię .....
Stanowisko .....
Telefon.....Fax.....

Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że załączone do dokumentacji przetargowej zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087) lub aprobaty techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
7. W realizacji przedmiotu zamówienia **będziemy/nie będziemy*** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów ***(należy wskazać nazwę i adres podmiotu)***

……..……

w zakresie

…….

…….....

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5 % całkowitej ceny ofertowej brutto, w kwocie ……..……w formie:
…….

Oferta zawiera łącznie ……. kolejno ponumerowanych stron.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
....
....
....
....
....

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……
……

Inne informacje wykonawcy:
……
……

....
(miejscowość i data) *(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)*

* niepotrzebne skreślić

Załącznik 2

Przedmiar robót
na prace drogowe związane z wykonaniem zjazdu z ul. Szwanke w Ciechanowie na działkę Dz. Nr 4781/5 i przeniesienie wiaty przystankowej z wykonaniem zatoki przystankowej przy ul. Szwanke w Ciechanowie

1. Drogi i chodniki		
1	*KNR 2-31 0101-01-050* *Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV*	*196,50 m2*
2	*KNR 2-31 0101-02-050* *Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV*	*196,50 m2*
3	*KNR 2-31 0103-02-050* *Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV*	*196,50 m2*
4	*KNR 2-31 0114-05-050* *Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm*	*196,50 m2*
5	*KNR 2-31 0114-06-050* *Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm*	*196,50 m2*
6	*KNR 2-31 0114-07-050* *Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm*	*196,50 m2*
7	*KNR 2-31 0105-05-050* *Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm*	*196,50 m2*
8	*KNR 2-31 0002-03-050* *Nawierzchnie drogowe zatoka autobusowa, wjazd z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm,na podsypce z piasku grubości 5 cm (zeszyt 5/94)*	*94,50 m2*
9	*KNR 2-31 0003-01-050* *Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej (zeszyt 5/94)*	*94,00 m2*
10	*KNR 2-31 0003-01-050* *Chodnik z kostki brukowej betonowej z wybrzuszeniami 40x40 cm o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej (zeszyt 5/94)*	*8,00 m2*
11	*KNR 2-31 0401-02-040* *Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV*	*186,00 m*
12	*KNR 2-31 0402-03-060* *Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe*	*7,44 m3*
13	*KNR 2-31 0403-05-040* *Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej*	*65,00 m*
14	*KNR 2-31 0403-08-040* *Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40 m*	*14,00 m*
15	*KNR 2-31 0403-05-040* *Opornik betonowy wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej*	*35,00 m*

16	*KNR 2-31 0403-05-040* *Krawężnik najazdowy betonowy wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej*	*24,00 m*
17	*KNR 2-31 0407-02-040* *Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem*	*48,00 m*
18	*KNR 2-31 1106-01-034* *Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt*	*2,50 t*
19	*KNKRB 6 12 0104-050* *Malowanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych-malowanie ręczne*	*49,92 m2*
20	*KNNR 6 07 0201-020* *Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm*	*5,00 szt*
21	*Kalkulacja własna* *Zajęcie pasa drogowego + opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu*	*1,00 kpl*
2. Wiata przystankowa		
22	*Kalkulacja własna* *Demontaż starej wiaty*	*1,00 szt*
23	*KNR 2-01 0312-02-020* *Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III. R=2,00*	*7,00 szt*
24	*KNR 2-02 0203-01-060* *Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.*	*0,44 m3*
25	*KNR 5-15 1005-02-020 - analogia* *Montaż istniejącej wiaty przystankowej - wiata przystankowa z demontażu - przyjąć tylko R=0,25 + łączniki.*	*1,00 szt*