

## Przedmiar prac do wykonania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45200000-9	<b>PRACE BUDOWLANE</b>			
1.1	45111300-1	<b>Rozbiórki i skucia</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (odbicie skorowanego tynku z belki policzkowej)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-05				
1	analogia	45.80	m <sup>2</sup>	45.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.800</b>
2		Demontaż starych schodów	kpl		
d.1.	analiza indywidualna				
1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.przec.		
d.1.	1306-01				
1		25	szt.przec.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNR 4-01	Usunięcie rozebranych materiałów z powierzchni terenu po skuciu tynku	m <sup>3</sup>		
d.1.	0106-04				
1	analogia	poz.1*0.03+1.25	m <sup>3</sup>	2.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.624</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-11				
1		poz.1*0.03+1.25	m <sup>3</sup>	2.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.624</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi - za każdy następny 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-12				
1		Krotność = 15 poz.1*0.03+1.25	m <sup>3</sup>	2.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.624</b>
1.2	42416400-9	<b>Wykonanie nowych schodów</b>			
7		Czyszczenie i naprawa konstrukcji żelentowej belek policzkowych	kpl		
d.1.	analiza indywidualna				
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01	Naprawa tynku na belce policzkowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0726-06				
2	analogia	45.80	m <sup>2</sup>	45.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.800</b>
9		Montaż nowych schodów ze stopniami z krat wema	kpl		
d.1.	analiza indywidualna				
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		Zabezpieczenie konstrukcji schodów farbą p.poz pęczniejącą	kpl		
d.1.	analiza indywidualna				
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
d.1.	1207-01				
2		14.50	m	14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
12	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1604-01				
2		18*4	m <sup>2</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
13	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.	r.16	(poz.:1,7,9,10,11,12)			
2	z.sz.5.15				
14		Ustawienie, wynajęcie i rozebranie schodów tymczasowych na czas wykonywania prac (przyjęto 1 miesiąc)	kpl		
d.1.	analiza indywidualna				
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## Przedmiar prac do wykonania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15		Izolacja na spoczniku	kpl		
d.1.	analiza indywidualna				
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16		Skucie warst na spoczniku i ich odtworzenie oraz obłożenie płytkami mrozoodpornymi	kpl		
d.1.	analiza indywidualna				
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>